

変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	市立野比東小学校トイレ改修工事			
工 事 場 所	横須賀市野比4丁目6番1号			
工 種	建築一式工事			
工 期	自： 令和3年6月29日 至： 令和3年11月15日			
請 負 者	株式会社スワン商会			
変 更 概 要	1. 配管貫通口はつり補修に伴うX線探査の追加 2. 点検口の追加			
変 更 理 由	1. 請負者が天井を撤去したところ、2階スラブコンクリート内に電気配管が敷設してあることが判明し、X線探査が必要となったため。 2. 天井及び壁を撤去した際、隠蔽部であった2階スラブコンクリート内に既設分電盤から電気配管が複雑に入り乱れていたことから改修後の配管は既存配管をよけて施工することとなったため、当初設計では電気及び設備配管兼用の点検口であったが、それぞれの点検口が必要となったため。			
原契約請負代金額	27,808,000 円	(内消費税	2,528,000 円)	
変更後請負代金額	28,480,035 円	(内消費税	2,589,094 円)	
増 額 (▲減 額)	672,035 円	(内消費税	61,094 円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道5524号舗装道補修工事	
工 事 場 所	横須賀市夏島町2番地先	
工 種	舗装工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 5日	至：令和 3年 11月 15日
変 更 概 要	<p>切削オーバーレイ</p> <p>切削厚 t=10cm 即日一層 A=1235.9m² → A=1169.9m² (-66.0m²)</p> <p>切削厚 t=15cm 即日二層 A=66.0m² (追加)</p>	
変 更 理 由	<p>No.7～No.8付近の第二通行帯において、既設舗装版に亀甲状のひび割れがあり、当初設計では切削厚10cmの切削オーバーレイとしていたが、事前調査した結果、下層まで傷んでいるおそれがあったため、切削厚15cmの切削オーバーレイに変更するものです。</p>	
原契約請負代金額	28,684,700円 (内消費税	2,607,700円)
変更後請負代金額	28,842,000円 (内消費税	2,622,000円)
増 額 (△減 額)	157,300円 (内消費税	14,300円)

変更契約理由書

		【担当部課名】	
		都市部	公共建築課
業 務 名	久里浜改良アパートG棟ほか2棟耐震補強設計業務委託		
施 工 場 所	横須賀市久里浜6丁目11番		
業 種	建築設計		
履 行 期 間	自： 令和3年6月24日 至： 令和4年1月14日		
請 負 者	鈴木設計株式会社		
変 更 概 要	追加業務の発生 ・コンクリートブロック造の内壁の配筋状況等の確認のための斫り調査 ・不同沈下調査 なお、履行期間の変更はありません。		
変 更 理 由	・現地調査を行ったところ、コンクリートブロック造の内壁の配筋状況等を鉄筋探査機による非破壊調査では確認できず破壊調査が必要となったため。 ・現地調査を行ったところ、躯体のひび割れ状況から不同沈下の可能性があり調査が必要となったため。		
原契約請負代金額	17,435,000 円	(内消費税	1,585,000 円)
変更後請負代金額	19,770,788 円	(内消費税	1,797,344 円)
増 額 (▲減 額)	2,335,788 円	(内消費税	212,344 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部 道路建設課

工 事 名	勤労福祉会館駐車場ブロック塀改修工事														
工 事 場 所	横須賀市日の出町1丁目5番地														
工 種	土木一式工事														
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和3年 6月 29日 至：令和3年 10月 26日														
変 更 概 要	<p>補強コンクリートの変更</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[当初]</th> <th>[変更]</th> <th>[増減]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補強コンクリートH=540 (平均)</td> <td>37m</td> <td>0m</td> <td>-37m</td> </tr> <tr> <td>補強コンクリートH=740 (平均)</td> <td>- m</td> <td>36m</td> <td>+36m</td> </tr> </tbody> </table>				[当初]	[変更]	[増減]	補強コンクリートH=540 (平均)	37m	0m	-37m	補強コンクリートH=740 (平均)	- m	36m	+36m
	[当初]	[変更]	[増減]												
補強コンクリートH=540 (平均)	37m	0m	-37m												
補強コンクリートH=740 (平均)	- m	36m	+36m												
変 更 理 由	既設ブロック塀の根入れ長が想定よりも深かったため、補強コンクリートの形状を変更するものです。あわせて延長も変更するものです。														
原契約請負代金額	3,191,650 円	(内消費税	290,150 円)												
変更後請負代金額	3,351,700 円	(内消費税	304,700 円)												
増 額 (△減 額)	160,050 円	(内消費税	14,550 円)												

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部 河川・傾斜地課

工 事 名	長井 2 丁目地内水路河床整正工事																		
工 事 場 所	横須賀市長井 2 丁目 2157 番 2 から 2236 番まで																		
工 種	土木一式工事																		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 7 月 6 日 至：令和 4 年 1 月 17 日																		
変 更 概 要	<p>1 工期延期 当初 令和 3 年 7 月 6 日～令和 3 年 12 月 15 日 変更 令和 3 年 7 月 6 日～令和 4 年 1 月 17 日</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 発生土ふるい分け工の追加</td> <td>0 m³</td> <td>→ 652m³</td> <td>(+652m³)</td> </tr> <tr> <td>3 倒木処理工の追加</td> <td>0 式</td> <td>→ 1 式</td> <td>(+ 1 式)</td> </tr> <tr> <td>4 土工量の減少</td> <td>663m³</td> <td>→ 652m³</td> <td>(- 11m³)</td> </tr> </tbody> </table>				当初	変更	増減	2 発生土ふるい分け工の追加	0 m ³	→ 652m ³	(+652m ³)	3 倒木処理工の追加	0 式	→ 1 式	(+ 1 式)	4 土工量の減少	663m ³	→ 652m ³	(- 11m ³)
	当初	変更	増減																
2 発生土ふるい分け工の追加	0 m ³	→ 652m ³	(+652m ³)																
3 倒木処理工の追加	0 式	→ 1 式	(+ 1 式)																
4 土工量の減少	663m ³	→ 652m ³	(- 11m ³)																
変 更 理 由	<p>1・2 堆積土内部に想定以上の草や草の根が混入していたため、ふるい分け作業を追加し、工期を令和 4 年 1 月 17 日まで延期する。</p> <p>3 工事着手後に施工箇所に投棄された木の処理に伴う作業を追加する。</p> <p>4 降雨による堆積土砂の減少により変更減とする。</p>																		
原契約請負代金額	26,792,150円 (内消費税 2,435,650円)																		
変更後請負代金額	27,293,200円 (内消費税 2,481,200円)																		
増 額 (△減 額)	501,050円 (内消費税 45,550円)																		

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部 河川・傾斜地課

工 事 名	長井 2 丁目地内水路河床整正工事	
工 事 場 所	横須賀市長井 2 丁目 2157 番 2 から 2236 番まで	
工 種	土木一式工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 7 月 6 日	至：令和 4 年 1 月 17 日
変 更 概 要	間接工事費率補正 現場管理費率補正	
変 更 理 由	本工事は「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の対象工事でありかつ、現場管理費補正の条件を満たしたため変更するものとする。	
原契約請負代金額	27,293,200円 (内消費税	2,481,200円)
変更後請負代金額	27,333,900円 (内消費税	2,484,900円)
増 額 (△減 額)	40,700円 (内消費税	3,700円)

変更契約理由書

【担当部課名】土木部 道路補修課

工 事 名	令和3年度大明寺トンネル修繕工事																						
工 事 場 所	横須賀市鶴が丘2丁目2番地先																						
工 種	土木一式工事																						
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自:令和 3年 7月 1日 至:令和 3年11月 9日																						
変 更 概 要	<p>①数量の変更</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">漏水対策材設置工</td> <td style="width: 10%;">240.7 m</td> <td style="width: 10%;">→</td> <td style="width: 10%;">349.0 m</td> <td style="width: 10%;">+108.3 m</td> </tr> <tr> <td>漏水対策材設置工(面導水)</td> <td>45.1 m²</td> <td>→</td> <td>62.6 m²</td> <td>+ 17.5 m²</td> </tr> <tr> <td>剥落対策工</td> <td>33.9 m²</td> <td>→</td> <td>45.8 m²</td> <td>+ 11.9 m²</td> </tr> <tr> <td>断面修復工</td> <td>0.10m³</td> <td>→</td> <td>0.08m³</td> <td>△ 0.02m³</td> </tr> </table> <p>②工期 自)令和3年7月1日～至)令和3年10月26日 ↓ 自)令和3年7月1日～至)令和3年11月 9日</p>			漏水対策材設置工	240.7 m	→	349.0 m	+108.3 m	漏水対策材設置工(面導水)	45.1 m ²	→	62.6 m ²	+ 17.5 m ²	剥落対策工	33.9 m ²	→	45.8 m ²	+ 11.9 m ²	断面修復工	0.10m ³	→	0.08m ³	△ 0.02m ³
漏水対策材設置工	240.7 m	→	349.0 m	+108.3 m																			
漏水対策材設置工(面導水)	45.1 m ²	→	62.6 m ²	+ 17.5 m ²																			
剥落対策工	33.9 m ²	→	45.8 m ²	+ 11.9 m ²																			
断面修復工	0.10m ³	→	0.08m ³	△ 0.02m ³																			
変 更 理 由	<p>① 高所作業車による近接目視調査に基づき、変更するものです。 (当初設計は、平成30年度トンネル点検時の損傷をベースにしているため、漏水箇所等、変化したものと思われる)</p> <p>② ①の変更に伴い、変更するものです。</p>																						
原契約請負代金額	24,346,850 円	(内消費税	2,213,350 円)																				
変更後請負代金額	29,735,200 円	(内消費税	2,703,200 円)																				
増 額(△減 額)	5,388,350 円	(内消費税	489,850 円)																				

変更契約理由書

【担当部課名】土木部 道路補修課

工 事 名	令和3年度大明寺トンネル修繕工事		
工 事 場 所	横須賀市鶴が丘2丁目2番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自:令和 3年 7月 1日 至:令和 3年11月 9日		
変 更 概 要	<p>①数量の変更 漏水対策材設置工 349.0 m → 350.5 m +1.5 m</p> <p>②導水材撤去工の追加 導水材撤去工 0.0 m → 14.0 m +14.0m 現場発生品・支給品運搬 0.0 回 → 1回 +1回 産業廃棄物処分費 0.0 kg → 120 kg +120kg</p> <p>③モルタル撤去工の追加 モルタル撤去工 0.0 m³ → 0.01 m³ +0.01m³ 殻運搬 0.08m³ → 0.09 m³ +0.01m³ 廃材処理量 0.08m³ → 0.09 m³ +0.01m³</p>		
変 更 理 由	<p>① 高所作業車による近接目視調査に基づき、変更するものです。 (当初設計は、平成30年度トンネル点検時の損傷をベースにしているため、漏水箇所等、変化したものと思われる)</p> <p>② 既設導水材からの漏水や表面劣化を確認したため、追加するものです。</p> <p>③ 近接調査により覆工コンクリートに浮きが確認されたため、第3者被害の予防措置として追加するものです。</p>		
原契約請負代金額	29,735,200 円	(内消費税	2,703,200 円)
変更後請負代金額	30,193,900 円	(内消費税	2,744,900 円)
増 額(△減 額)	458,700 円	(内消費税	41,700 円)

変更契約理由書

		【担当部課名】 土木部 道路補修課																						
工 事 名	令和3年度大明寺トンネル照明設備修繕工事																							
工 事 場 所	横須賀市鶴が丘2丁目2番地先																							
工 種	電気工事																							
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 6月29日 至：令和 4年 3月15日																							
変 更 概 要	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①交通誘導警備員（夜間）</td> <td>172人</td> <td>→ 215人</td> <td>+43人</td> </tr> <tr> <td>②コネクター</td> <td>41組</td> <td>→ 0組</td> <td>△41組</td> </tr> <tr> <td>③目隠し版設置(1000×800×1.5)</td> <td>0個</td> <td>→ 1個</td> <td>+ 1個</td> </tr> <tr> <td>(800×800×1.5)</td> <td>0個</td> <td>→ 1個</td> <td>+ 1個</td> </tr> </tbody> </table>					当初	変更	差異	①交通誘導警備員（夜間）	172人	→ 215人	+43人	②コネクター	41組	→ 0組	△41組	③目隠し版設置(1000×800×1.5)	0個	→ 1個	+ 1個	(800×800×1.5)	0個	→ 1個	+ 1個
	当初	変更	差異																					
①交通誘導警備員（夜間）	172人	→ 215人	+43人																					
②コネクター	41組	→ 0組	△41組																					
③目隠し版設置(1000×800×1.5)	0個	→ 1個	+ 1個																					
(800×800×1.5)	0個	→ 1個	+ 1個																					
変 更 理 由	<p>①交通管理者との協議により、交通誘導員の配置の見直しがあり変更するものです。 (4人/日 → 5人/日 交代要員含む)</p> <p>②当初設計では標準仕様で設計をしていましたが、施工業者の提案によりコネクターが不要のタイプの照明器具を使用したことにより、減とするものです。</p> <p>③既設プルボックスを撤去したところ、覆工コンクリート内に不明な配線が露出したため、水分等劣化因子の侵入を防ぐため、追加するものです。</p>																							
原契約請負代金額	39,539,500 円	(内消費税	3,594,500 円)																					
変更後請負代金額	40,602,100 円	(内消費税	3,691,100 円)																					
増 額 (△減 額)	1,062,600 円	(内消費税	96,600 円)																					

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道4250号ほか道路法面整備工事
工 事 場 所	横須賀市不入斗町3丁目23番地先ほか
工 種	土木一式工事
工 期	自：令和3年7月13日 至：令和3年12月13日
変 更 概 要	<p>①法面吹付工 モルタル吹付工 t=8cm 枠内吹付 A=198.1m² →174.5m² (-23.6m²) モルタル吹付工 t=8cm A= 43.0m² → 67.5m² (+24.5m²)</p> <p>②法枠工 吹付枠工 梁200×200 L=497.6m →430.6m (-67.0m)</p> <p>③B舗装工 路盤工 不陸整正 RC-40 A= 83.7m² →44.0m² (-39.7m²) 表 層 t=5cm 再生密粒度As(13) A= 83.7m² →44.0m² (-39.7m²)</p>
変 更 理 由	<p>①② 事前測定の結果により、設計図書と現地に差異があったため、モルタル吹付工の面積及び吹付枠工の延長を変更するものです。</p> <p>③ B舗装工において、市道959号(No.2' ~No.3' +9.9区間)の東京ガス(株)のガス管理設位置を確認したところ、仮設防護柵杭とガス管の間に必要な離隔が確保できないことが判明し、仮設防護柵の形状を変更したため、当該区間での舗装工が不要となり、舗装面積を減とするものです。</p>
原契約請負代金額	30,094,350円 (内消費税2,735,850円)
変更後請負代金額	27,634,200円 (内消費税2,512,200円)
増 額 (△減 額)	△2,460,150円 (内消費税△223,650円)

変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部 港湾整備課

工 事 名	新港地区新港ふ頭整備工事（その2）			
工 事 場 所	横須賀市新港町地内			
工 種	ほ装工事			
工 期	自：令和 3 年 7 月 6 日 至：令和 4 年 1 月 28 日			
請 負 者	株式会社 泰峰			
変 更 概 要		原契約	変更	増減
	防護柵撤去			
	立入防止柵撤去	184m	40m	- 144m
	余掘部埋戻し			
	下層路盤(歩道部)	715m ²	- m ²	- 715m ²
	不陸整正	- m ²	658m ²	+ 658m ²
	残土等処理			
	建設発生土処分費(確認処分)	149m ³	- m ³	- 149m ³
	舗装改良			
	表層(車道・路肩部)	- m ²	8,057m ²	+ 8,057m ²
	基層(車道・路肩部)	- m ²	5,529m ²	+ 5,529m ²
	上層路盤(車道・路肩部)	- m ²	4,109m ²	+ 4,109m ²
	溶融式区画線			
	区画線設置(実線 15cm 白)	274m	872m	+ 598m
	区画線設置(破線 15cm 白)	- m	59m	+ 59m
	区画線設置(破線 15cm 黄)	- m	104m	+ 104m
	区画線設置(ゼブラ 30cm)	- m	75m	+ 75m
	区画線設置(ゼブラ 45cm)	- m	61m	+ 61m
	区画線設置(矢印・記号・文字)	- m	465m	+ 465m
	区画線設置(実線 10cm 白)	- m	253m	+ 253m
	区画線消去	- m	93m	+ 93m
	貼付文字(立入・駐車禁止ゾーン)	- 式	1 式	+ 1 式
	貼付シート(親子シート)	- 式	1 式	+ 1 式
点字鋲設置	- 式	1 式	+ 1 式	
変 更 理 由	<p>本工事はフェリー就航に伴い新港ふ頭を整備するものであるが、以下の内容について契約変更を行うものである。</p> <p>(1) 関係機関との協議により、ふ頭出入口の安全対策が必要になったため、区画線工の施工数量を変更する。</p> <p>(2) ふ頭利用者との協議により、フェンス撤去工の施工が困難となったため、施工数量を変更する。</p> <p>(3) 設計図書と現場に差異があったため、舗装工数量の変更をする。</p>			
原契約請負代金額	89,542,200円 (内消費税 8,140,200円)			
変更後請負代金額	85,702,100円 (内消費税 7,791,100円)			
増 額 (△減 額)	△ 3,840,100円 (内消費税 349,100円)			

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道6774号道路補修工事	
工 事 場 所	横須賀市佐原5丁目6番地先	
工 種	土木一式工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 12日 至：令和 4年 1月 6日	
変 更 概 要	①プレキャストL型側溝 0m→3m +3m ②地先境界 0m→4m +4m ③歩車道境界ブロック A種→B種 その他、概算数量設計に伴う数量変更	
変 更 理 由	①巻き込み部のエプロンと既設プレキャストL型側溝部に雨水が溜まることが判明し、その解消の為プレキャストL型側溝を追加設置するものです。 ②歩道部において、地元住民から地先境界ブロックの補修要望を受け、破損を確認したため補修を追加するものです。 ③現地を確認したところ歩車道境界ブロックはB種であったため変更対応するものです。	
原契約請負代金額	21,376,300円	(内消費税 1,943,300円)
変更後請負代金額	21,844,900円	(内消費税 1,985,900円)
増 額 (△減 額)	468,600円	(内消費税 42,600円)

変更契約理由書

【担当部課名】 道路建設課

工 事 名	令和3年度 堀ノ内駅前通り歩道改良工事
工 事 場 所	横須賀市三春町3丁目23番1地先
工 種	土木一式工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 6日 至：令和 3年11月12日
変 更 概 要	<p>①工期延期 当初：令和 3年 7月 6日 から 令和 3年10月25日 まで 変更：令和 3年 7月 6日 から 令和 3年11月12日 まで</p> <p>②道路標識移設 0基 → 1基</p> <p>③掲示板移設 0基 → 1基</p> <p>④駐輪場摺付 0m² → 3m²</p>
変 更 理 由	<p>① 占有者との施工協議の際に東京ガス(株)より当初予定していなかった埋設管交換の申出が有り、工事の日程調整及び埋設管取替工事を行うこととなった。また、横須賀市広報掲示板の移設について、市広報課へ協議を行なったことにより不測の日数が発生したため、工期を延期するものである。</p> <p>② 横須賀警察署との協議の結果、道路標識を移設することとなったことによる、道路標識移設の追加。</p> <p>③ L型側溝取壊しの際に横須賀市広報掲示板の基礎がないことが判明した事に伴い、高さの調整及び基礎の作成が必要となった事による、掲示板移設の追加。</p> <p>④ 新設する地先境界ブロックの設置高さが当初計画していたものより高くなることが判明した。そのため、隣接する駐輪場出入口部の高さ調整が必要となったため、駐輪場摺付工の追加。</p>
原契約請負代金額	8,319,300円 (内消費税 756,300円)
変更後請負代金額	8,696,600円 (内消費税 790,600円)
増 額 (△減 額)	377,300円 (内消費税 34,300円)

変更契約理由書

【担当部課名】道路建設課

工 事 名	令和3年度 堀ノ内駅前通り歩道改良工事
工 事 場 所	横須賀市三春町3丁目23番1地先
工 種	土木一式工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 6日 至：令和 3年11月12日
変 更 概 要	<p>①仮置場の変更 借地料 ¥26,000- → ¥50,000- 埋戻土運搬及び現場発生品(撤去管)運搬(現場～仮置場) 1.1km → 7.0km 埋戻土運搬(仮置場～プラント) 7.8km → 6.5km</p> <p>②既設雨水柵取壊し 構造物とりこわし及び運搬処分 0m³ → 0.3m³</p> <p>③掘削深の変更 掘削土量 26.5m³ → 23.8m³ 山留延長 11.7m → 3.0m</p>
変 更 理 由	<p>① 局が指定した仮置場:下町浄化センターに空きがなかったため、施工業者が探した仮置場に変更するものです。</p> <p>② 掘削を行ったところ、地中に雨水柵が埋まっており取付管布設の支障となったため、取壊しを追加するものです。</p> <p>③ 実際に工事を行ったところ、既設取付管の深さが当初の想定と異なったため、土工量及び山留延長について変更するものです。</p>
原契約請負代金額	8,696,600円 (内消費税 790,600円)
変更後請負代金額	8,558,000円 (内消費税 778,000円)
増 額 (△減 額)	△138,600円 (内消費税 12,600円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道6142号舗装道補修工事			
工 事 場 所	横須賀市大矢部 1 丁目15番地先			
工 種	舗装工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 7 月 13 日 至：令和 3 年 11 月 10 日			
変 更 概 要		当初	変更後	増減
	道路打換え工	200m ²	→ 226m ²	+26
変 更 理 由	上下水道局と立会したところ、施工箇所にある給水管が漏水していることが判明し、上下水道局の補修工事で当初施工範囲外まで施工する必要が生じたため、道路打換え工の面積を変更するものです。			
原契約請負代金額	3,992,450円	(内消費税	362,950円)	
変更後請負代金額	4,191,000円	(内消費税	381,000円)	
増 額 (△減 額)	198,550円	(内消費税	18,050円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部 港湾整備課

工 事 名	令和3年度走水地区（本港）防波堤6ブロック製作その他工事			
工 事 場 所	横須賀市走水2丁目6番地先ほか			
工 種	土木一式工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 13日 至：令和 4年 3月 15日			
請 負 者	東洋船舶工業株式会社 横須賀営業所			
変 更 概 要		原契約	変更契約	増減
	■異形ブロック撤去・移設			
	六脚ブロック	85個	20個	-65個
	ホロースケヤー	2個	0個	- 2個
	■土砂掘削			
	土砂掘削（砂質）	1,398m ³	627m ³	-771m ³
	土砂掘削（岩盤）	0m ³	256m ³	+256m ³
	■基礎捨石			
	基礎捨石再投入	477m ³	475m ³	- 2m ³
	■底版ブロック製作			
	全塊	4個	6個	+ 2個
	■えい航費			
	バックホウ浚渫船	1回	2回	+ 1回
	土運船	1回	2回	+ 1回
	■探査			
	潜水探査	3,130m ²	869m ²	-2,261m ²
	【工期】	当初工期	変更工期	
		自 令和3年7月13日	自 令和3年7月13日	
		至 令和4年2月7日	至 令和4年3月15日	
変 更 理 由	<p>本工事は走水地区（本港）において、新たに防波堤を築造するために既設防波堤の基礎捨石・ブロックの移設、海底地盤の掘削及び夏島地区において本体・底版ブロックを製作するものであるが、以下に示す理由により変更契約を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 来年度以降の工事を勘案し可能な範囲で早期に整備させるために、底版ブロックの増工を行ったため。 2. 土砂掘削において想定外の岩盤が出現したことにより、新たに岩盤を砕岩する必要性が生じたため。 3. 岩盤が出現したことによる砕岩及び砕岩後浚渫の追加作業及び砕岩するためのバックホウ浚渫船の手配に時間を要したことによる工期延期。 			
原契約請負代金額	65,780,000円	(内消費税	5,980,000円)	
変更後請負代金額	70,985,200円	(内消費税	6,453,200円)	
増 額 (△減 額)	5,205,200円	(内消費税	473,200円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道6677号道路補修工事				
工 事 場 所	横須賀市浦賀3丁目20番地先				
工 種	土木一式工事				
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 7 月 20 日 至：令和 3 年 12 月 6 日				
変 更 概 要		当初	変更	増減	
	構造物撤去工	Co舗装版切断	10m	8m	-2m
		Co殻運搬	3m3	2m3	-1m3
	排水構造物工	U型側溝蓋	36m	32m	-4m
	舗装工	道路打換え工			
		路側部A	6m2	5m2	-1m2
		路側部B	7m2	2m2	-5m2
		夜間	150m2	149m2	-1m2
	付帯施設工	歩道下擁壁補修工	—	1式	+1式
	仮設工	側溝清掃	—	1式	+1式
		段差擦付工	—	7m2	+7m2
		試掘調査	—	1式	+1式
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前測量の結果、舗装面積の減工に伴い、Co舗装版切断2m、Co殻運搬1m3、道路打換え工7m2及び排水構造物の延長4mを減工する。 ・ 夜間工事において既設路盤の撤去作業を行ったところ、L型側溝及び歩道下部に空洞を確認したため、後日、歩道下の擁壁を調査を行った。調査の結果、擁壁天端部分にクラックが確認されたことから、歩道下擁壁補修工及び歩道下の試掘調査を追加する。 ・ 既存側溝蓋の取壊しを行ったところ、側溝内に堆積土砂を確認したことから、側溝清掃及び汚泥運搬処分を追加する。 ・ 排水構造物の施工に伴い、仮覆工を予定していたが、隣接地との境で勾配が変化することから、段差が生じることが判明したため、段差擦付工7m2を追加する。 				
原契約請負代金額	11,087,780円 (内消費税 1,007,980 円)				
変更後請負代金額	11,482,900円 (内消費税 1,043,900 円)				
増 額 (△減 額)	395,120円 (内消費税 35,920 円)				

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部 道路建設課

工 事 名	(仮称)中央こども園園庭整備工事
工 事 場 所	横須賀市小川町20番地
工 種	造園工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 26日 至：令和 4年 2月 28日
変 更 概 要	<p>①園庭植栽工 ケヤキ H=7.0m C=0.60m 1本 → H=5.0m C=0.25m 1本</p> <p>②給水設備工 給水管 44m→46m(+2m) 仕切弁 4基→3基(-1基) 雨水排水設備工 雨水管 3m→2m (-1m) 暗渠排水管 28m→24m(-4m) 暗渠排水材 109m→96m(-13m) 雑排水設備工 現場打ち排水枳 1基→0基(-1基) 排水枳 1基→0基(-1基) 排水管 8m→0m(-8m)</p>
変 更 理 由	<p>①当初ケヤキの規格は樹高7.0m、幹周0.60mを計画していたが、数年後の維持管理費の増大を防ぐという施設要望より、ケヤキの規格を一回り小さくするものです。</p> <p>②別途工事の(仮称)中央こども園改修工事において、施設要望により手洗い場の位置と構造が変更になり、それに伴い、当工事で接続する給排水設備の位置や数量を変更するものです。</p>
原契約請負代金額	21,710,590 円 (内消費税 1,973,690 円)
変更後請負代金額	21,210,200 円 (内消費税 1,928,200 円)
増 額 (△減 額)	△500,390 円 (内消費税 △45,490 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路建設課

工 事 名	令和3年度市道7227号舗装道補修工事
工 事 場 所	横須賀市光の丘3番地先ほか1箇所
工 種	舗装工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和3年8月6日 至：令和3年12月9日
変 更 概 要	<p>1. 舗装工 工事場所1 A=1698m²→A=1693m²(5m²減) 工事場所2 A=1336m²→A=1304m²(32m²減)</p> <p>2. 打継目工 工事場所1 A=2m²→A=7m²(5m²増) 工事場所2 A=1m²→A=9m²(8m²増)</p> <p>3. 交通誘導員 昼間 61人日→72人日(11人日増) 夜間 34人日→44人日(10人日増)</p>
変 更 理 由	<p>1. 交差部の数量の算出方法と現地での実測に差異が生じたことから、施工面積が減少したものである。</p> <p>2. 既設舗装にたるみがあるため、摺付け範囲を延長したものである。</p> <p>3. 当初、各工種において規制の端部と交代要員を計上していたが、一般交通の安全に配慮し、交通規制の中間部に1名の配員が必要と判断したため、増員したものである。</p>
原契約請負代金額	62,045,940 円 (内消費税 5,640,540 円)
変更後請負代金額	62,398,600 円 (内消費税 5,672,600 円)
増 額 (△減 額)	352,660 円 (内消費税 32,060 円)

変更契約理由書

		土木部道路補修課	
工 事 名	市道879号道路補修工事		
工 事 場 所	横須賀市佐野町2丁目36番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和 3 年 8 月 5 日 至：令和 3 年 12 月 6 日		
変 更 概 要		(当初)	(変更)
	①付帯工 地先境界	45.0 m	→ 46.5 m (+1.5 m)
	②舗装工 表層	91.0 m ²	→ 95.4 m ² (+4.4 m ²)
	③道路土工・処分費 床掘	21.5 m ³	→ 23.3 m ³ (+1.8 m ³)
	建設発生土処分費	20.6 m ³	→ 22.6 m ³ (+2.0 m ³)
変 更 理 由	<p>①隣接土地所有者が民有地内の花壇を自費による撤去に伴い、舗装の止めが無くなり地先境界が必要となったため、施工延長を増とするものです。</p> <p>②地先境界の施工延長の変更に伴い、舗装工の舗装面積を増とするものです。</p> <p>③地先境界の設置において、当初設計では、市道側のみの余堀りを計上していたが、高さ調整により民地側を下げたため、土工土量および処分量を増とするものです。</p>		
原契約請負代金額	11,232,540円 (内消費税 1,021,140円)		
変更後請負代金額	11,480,700円 (内消費税 1,043,700円)		
増 額 (△減 額)	248,160円 (内消費税 22,560円)		