

## 変更契約理由書

【担当部課名】

土木部道路補修課

工 事 名	市道2641号道路補修工事		
工 事 場 所	横須賀市久里浜5丁目10番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は 変更後の工期を記入)	自：令和	3年	7月 29日
	至：令和	3年	11月 5日
変 更 概 要	①民地すり付 ②仮覆工 ③構造物とりこわし 無筋・人力	使用材料を変更 工種を追加 工種を追加	1：3モルタル→速乾性無収縮モルタル 0m→7.2m 0m <sup>3</sup> →1.4m <sup>3</sup>
変 更 理 由	①：昼間の通行量が多く、通常養生では危険な為、養生の必要のない速乾性無収縮モルタルに材料を変更。 ②：郵便局との協議の結果、作業時間中に配送車両を数台出入りさせることになった為、仮覆工を追加。 ③：プレキャストL型側溝の掘削中、地中に鉄止め擁壁が埋まっていた為構造物とりこわし【無筋・人力】を追加。		
原契約請負代金額	2,456,850円	(内消費税	223,350円)
変更後請負代金額	2,995,300円	(内消費税	272,300円)
増 額 (△減 額)	538,450円	(内消費税	48,950円)

## 変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	市立ろう学校外壁改修その他工事			
工 事 場 所	横須賀市森崎5丁目13番1号			
工 種	建築一式工事			
工 期	自： 令和3年7月29日 至： 令和4年3月4日			
請 負 者	株式会社富士防			
変 更 概 要	1. 下地補修数量の変更。 2. ウレタン塗膜防水の追加。 3. 空調機2台の取外し再取付(仮設運転)の追加。 4. 冷媒配管ガス漏れ調査及び配管更新の追加。  なお、これに伴う工期変更はありません。			
変 更 理 由	1. 既存塗膜の除去後に下地調査を行った結果、補修数量に変更が生じたため。 2. 足場を設置後に外壁調査を行った結果、既存塗膜の一部に膨れがあることが判明し、ウレタン塗膜防水の補修が必要になったため。 3. 建築工事の養生範囲が設計時の想定よりも広くなり、屋外機2台を施設が使用しながら施工するには、移設が必要となったため。 4. 空調機を取り外す前に試運転をしたところ、能力が落ちていたためガス漏れ調査が必要となり、ガス漏れ部配管の更新が必要となったため。  上記に伴う増額の変更を行うものである。			
原契約請負代金額	130,020,000 円	(内消費税	11,820,000 円)	
変更後請負代金額	130,938,507 円	(内消費税	11,903,500 円)	
増 額 (▲減 額)	918,507 円	(内消費税	83,500 円)	

## 変更契約理由書

		【担当部課名】	土木部道路補修課
工 事 名	市道3231号道路補修工事		
工 事 場 所	横須賀市武1丁目13番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和	3 年	7 月 29 日
	至：令和	4 年	1 月 18 日
変 更 概 要	①プラスチック型側溝 (PU9-240) 105.6m → 87.4m ②嵩上げ側溝 (GKU-240-H350) 0.0m → 18.3m ③嵩上げ側溝 (GKU-240-H400) 0.0m → 0.9m ④交通誘導警備員B 96人日 → 114人日		
変 更 理 由	①②③ 現地測量の結果、排水施設の構造を変更する。 ④ 住民との調整により、日当たり施工量が減ったため、施工日数を要したことから、交通誘導警備員Bを増とする。		
原契約請負代金額	13,832,830 円	(内消費税	1,257,530 円)
変更後請負代金額	14,840,100 円	(内消費税	1,349,100 円)
増 額 (△減 額)	1,007,270 円	(内消費税	91,570 円)

# 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部河川・傾斜地課

業 務 名	川間川整備計画修正業務
施 行 場 所	横須賀市長井3丁目地内ほか
業 種	建設・補償コンサルタントー河川、砂防及び海岸・海洋
履 行 期 間	自：令和 3年 8月 2日 至：令和 4年 3月15日
変 更 概 要	<p>1. 降雨強度式の検証の追加 0式→1式</p> <p>2. 工期延期</p> <p>当初 令和3年 8月 2日～令和3年11月29日</p> <p>変更（1回目） 令和3年 8月 2日～令和4年 1月31日</p> <p>変更（2回目） 令和3年 8月 2日～令和4年 3月15日</p>
変 更 理 由	<p>本業務において、河道計画の検討を行うにあたり、近年における気候変動を考慮した計画高水流量を算出する必要が生じたことから、降雨量の調査解析による現行の降雨強度式を検証することとなった。</p> <p>また上記追加以外にも降雨量の調査等に日時を要したことから、当初工期内での完了が困難となり、工期を令和4年3月15日まで延期するものである。</p>
原契約委託代金額	8,745,000円（内消費税 795,000円）
変更後委託代金額	9,218,000円（内消費税 838,000円）
増 額（△減 額）	473,000円（内消費税 43,000円）

## 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	走水2丁目地内排水整備工事																						
工 事 場 所	横須賀市走水2丁目17番地先																						
工 種	土木一式工事																						
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 8 月 5 日 至：令和 4 年 1 月 7 日																						
変 更 概 要	<p>①工期延期</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">自</td> <td style="text-align: center;">至</td> </tr> <tr> <td>当初</td> <td style="text-align: center;">令和3年8月5日</td> <td style="text-align: center;">→ 令和3年11月22日</td> </tr> <tr> <td>変更</td> <td style="text-align: center;">令和3年8月5日</td> <td style="text-align: center;">→ 令和4年1月7日</td> </tr> </table> <p>②側溝工 グレーチング据付調整工</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">当初</td> <td style="text-align: center;">変更</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: center;">1式</td> </tr> </table> <p>③交通管理工 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">4人</td> <td style="text-align: center;">→ 9人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: center;">→ 17人</td> </tr> </table>			自	至	当初	令和3年8月5日	→ 令和3年11月22日	変更	令和3年8月5日	→ 令和4年1月7日		当初	変更		(-)	1式		4人	→ 9人		(-)	→ 17人
	自	至																					
当初	令和3年8月5日	→ 令和3年11月22日																					
変更	令和3年8月5日	→ 令和4年1月7日																					
	当初	変更																					
	(-)	1式																					
	4人	→ 9人																					
	(-)	→ 17人																					
変 更 理 由	<p>①：グレーチングの据え付けに時間を要したこと、及び国土交通省横浜国道事務所との協議に時間を要したことから、工期を延期するものです。</p> <p>②：詳細な現地調査の結果、既設の側溝に折れ点が複数存在していることが判明し、グレーチングを現場で加工して据え付ける必要が生じたため、グレーチング据付調整工を追加するものです。</p> <p>③：②に伴い、グレーチングの据え付けに時間を要したため、変更するものです。</p>																						
原契約請負代金額	6,957,940円 (内消費税	632,540円)																					
変更後請負代金額	8,284,100円 (内消費税	753,100円)																					
増 額 (△減 額)	1,326,160円 (内消費税	120,560円)																					

## 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	走水2丁目地内排水整備工事		
工 事 場 所	横須賀市走水2丁目17番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 8 月 5 日 至：令和 4 年 2 月 7 日		
変 更 概 要	当初	→	変更
	①道路打換え工	(-) →	15m <sup>2</sup>
	②看板設置	(-) →	1箇所
	③転落防止柵撤去	(-) →	1基
変 更 理 由	<p>①：側溝の天端の高さが不均一である部分を高さが均一になるように施工したところ、一部分で側溝の天端の高さが舗装よりも高くなることが判明したことから、舗装の高さを側溝の天端に合わせるために道路打換え工を追加するものです。</p> <p>②：上下水道局との協議の結果、グレーチングの上に車両が乗り上げないよう対策を講じる必要が生じたため、注意喚起看板の設置を追加するものです。</p> <p>③：国交省との協議の結果、国交省から国道に設置してある転落防止柵を撤去する旨の指示があったため、転落防止柵の撤去を追加するものです。</p>		
原契約請負代金額	8,284,100円 (内消費税		753,100円)
変更後請負代金額	8,867,100円 (内消費税		806,100円)
増 額 (△減 額)	583,000円 (内消費税		53,000円)

# 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路建設課

工 事 名	鴨居保育園園庭整備工事
工 事 場 所	横須賀市鴨居3丁目1番6号
工 種	造園工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3年 8月 5日 至：令和 4年 1月 20日
変 更 概 要	<p>1. 整地 整地 当初無→V=7m<sup>3</sup> (+7m<sup>3</sup>増)</p> <p>2. フェンス 目かくしフェンス L=26m→L=26m (基礎形状変更 増) メッシュフェンス 当初無→1式 (+1式増)</p> <p>3. 樹木整姿 高中木基本剪定 当初無→N=4本 (+4本増)</p> <p>4. 工期 当初工期 令和3年8月5日から令和3年12月13日 変更工事 令和3年8月5日から令和4年1月20日</p>
変 更 理 由	<p>1. 当初設計では、園庭の整地を見込んでいなかったが、掘削作業時の重機の作業により表面が粗れ、石等が表面に多くなってしまったため補足材により整地をするものです。</p> <p>2. 目かくしフェンスの基礎コンクリートは、当初設計では標準寸法としていたが、施工にあたって現場状況をメーカーに確認したところ、現地は海沿いであり突風がふく恐れがあり、基礎コンクリート寸法を一回り大きなものに変更する必要があると見解があった為、変更するものです。 また、既設メッシュフェンスと目かくしフェンスの間に空きがあり園児が容易にフェンス裏に行くことができってしまう為、園からの要望で、その間にメッシュフェンス (H1.2m) を施工するものです。</p> <p>3. 園庭植栽工は、当初設計では植栽移植と新植を計上していたが工事範囲内にあるイチョウが大分繁茂しているため、「目かくしフェンスによる風の影響」と「全体のバランス」を考慮した結果、イチョウの剪定を追加するものです。</p> <p>4. 目かくしフェンスと他の園庭施設は、当初併行して実施する日数で工期を設定していたが、関係機関と協議した結果、隣接家屋への砂埃等を配慮するため目かくしフェンス設置完了までは他の施設の作業に取りかからない工程へ変更した。そのことと上記の増工に伴い約1ヶ月工期を延伸するものです。</p>
原契約請負代金額	10,053,230円 (内消費税 913,930円)
変更後請負代金額	11,311,300円 (内消費税 1,028,300円)
増 額 (△減 額)	1,258,070円 (内消費税 114,370円)

# 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路管理課

業 務 名	地籍調査その1（外注）及び道路境界確定図作成等																						
施 行 場 所	横須賀市長井5丁目地内ほか																						
業 種	測量－地上測量																						
履 行 期 間	自：令和 3年 8月 2日 至：令和 4年 3月 15日																						
変 更 概 要	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>当初 変更</td> </tr> <tr> <td>1 道路境界鉋（穿孔式）設置</td> <td>50個→8個</td> </tr> <tr> <td>2 用地境界杭設置</td> <td>1本→5本</td> </tr> <tr> <td>3 道路プラスチック杭設置</td> <td>1本→3本</td> </tr> <tr> <td>4 道路境界鉋設置</td> <td>1本→75本</td> </tr> <tr> <td>5 道路境界鉋（穿孔式）撤去</td> <td>1個→2個</td> </tr> <tr> <td>6 道路プラスチック杭撤去</td> <td>1本→0本</td> </tr> <tr> <td>7 コンクリート境界杭（支給品の控除分）</td> <td>1本→5本</td> </tr> <tr> <td>8 境界点間測量</td> <td>0.14km<sup>2</sup>→0.50km<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>9 用地実測図原図作成</td> <td>0.14km<sup>2</sup>→0.30km<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>10 用地平面図作成</td> <td>0.35km<sup>2</sup>→0.72km<sup>2</sup></td> </tr> </table>		当初 変更	1 道路境界鉋（穿孔式）設置	50個→8個	2 用地境界杭設置	1本→5本	3 道路プラスチック杭設置	1本→3本	4 道路境界鉋設置	1本→75本	5 道路境界鉋（穿孔式）撤去	1個→2個	6 道路プラスチック杭撤去	1本→0本	7 コンクリート境界杭（支給品の控除分）	1本→5本	8 境界点間測量	0.14km <sup>2</sup> →0.50km <sup>2</sup>	9 用地実測図原図作成	0.14km <sup>2</sup> →0.30km <sup>2</sup>	10 用地平面図作成	0.35km <sup>2</sup> →0.72km <sup>2</sup>
	当初 変更																						
1 道路境界鉋（穿孔式）設置	50個→8個																						
2 用地境界杭設置	1本→5本																						
3 道路プラスチック杭設置	1本→3本																						
4 道路境界鉋設置	1本→75本																						
5 道路境界鉋（穿孔式）撤去	1個→2個																						
6 道路プラスチック杭撤去	1本→0本																						
7 コンクリート境界杭（支給品の控除分）	1本→5本																						
8 境界点間測量	0.14km <sup>2</sup> →0.50km <sup>2</sup>																						
9 用地実測図原図作成	0.14km <sup>2</sup> →0.30km <sup>2</sup>																						
10 用地平面図作成	0.35km <sup>2</sup> →0.72km <sup>2</sup>																						
変 更 理 由	<p>1 変更概要の1については、境界標設置予定地の状況により境界鉋の設置が適当であると判断したため数量が減少した。</p> <p>2 変更概要の2及び3については、現地調査の結果、既設境界標の亡失により、境界標の復元埋設が必要な箇所が当初の想定より増えたため。</p> <p>3 変更概要の4については、変更概要の1のとおり、道路境界鉋（穿孔式）の設置を想定していた場所に道路境界鉋を設置することとなったこと及び境界標の復元埋設が必要な箇所が当初の想定より増えたため。</p> <p>4 変更概要の5については、現地調査の結果、既設の道路境界鉋（穿孔式）で不要なものが当初の想定より増えたため。</p> <p>5 変更概要の6については、現地調査の結果、既設の道路プラスチック杭の撤去が不要であると判明したため</p> <p>6 変更概要の7については、変更概要の2のとおり、用地境界杭設置の数量が当初の想定より増えたため。</p> <p>7 変更概要の8、9及び10については、現地調査の結果、境界標の復元埋設箇所及び道路境界確定図作成を行う範囲が当初の想定より増えたため。</p>																						
原契約委託代金額	10,670,000円（内消費税 970,000円）																						
変更後委託代金額	10,398,300円（内消費税 945,300円）																						
増額（△減額）	△271,700円（内消費税 △24,700円）																						



## 変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	横須賀美術館屋上防水改修その他工事			
工 事 場 所	横須賀市鴨居 4 丁目 1 番地			
工 種	防水工事			
工 期	自： 令和3年8月11日 至： 令和3年11月17日			
請 負 者	日建工業（株）			
変 更 概 要	1. 外壁補修箇所の増加及び種類の追加 2. 既存笠木の補修			
変 更 理 由	1. 足場を設置して外壁調査を行った結果、想定していたよりも既存の状態が悪いことが判明し、ひび割れ部補修の増加、欠損部等補修の追加が必要となったため。 2. 足場を設置して既存の笠木を確認した結果、想定よりも状態が悪く補修が必要になったため。			
原契約請負代金額	13,090,000 円	(内消費税	1,190,000 円)	
変更後請負代金額	13,120,703 円	(内消費税	1,192,791 円)	
増 額 (▲減 額)	30,703 円	(内消費税	2,791 円)	

## 変更契約理由書

都市部 公共建築課

工 事 名	市民病院健康管理センター空調設備改修工事		
工 事 場 所	横須賀市長坂1丁目3番2号		
工 種	管工事		
工 期	自：令和3年8月10日 至：令和4年1月14日		
請 負 者	株式会社上林冷機		
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 既設冷媒管の調査（増額）</li> <li>2. 天井改修範囲の拡大（増額）</li> <li>3. 工期の変更  当初工期 自：令和3年8月10日 至：令和3年12月15日  契約工期 自：令和3年8月10日 至：令和4年1月14日</li> </ol>		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本工事は、既設冷媒管を再使用するものだが、請負者が事前調査を行ったところ、同配管破損の疑いが生じ、耐圧試験を伴う状況調査が必要になったため。</li> <li>2. 空調機更新に伴う天井改修工事において、請負者が調査を行ったところ、当初設計で見込んでいた範囲より広範囲の改修を要することが判明したため。</li> <li>3. 上記1. 2. に伴う工期の延長</li> </ol>		
原契約請負代金額	42,548,000 円	（内消費税	3,868,000 円）
変更後請負代金額	47,258,263 円	（内消費税	4,296,205 円）
増 額（▲減 額）	4,710,263 円	（内消費税	428,205 円）

## 変更契約理由書

【担当部課名】環境政策部公園建設課

工 事 名	衣笠公園防球ネット設置工事
工 事 場 所	横須賀市平作1丁目2712番1
工 種	土木一式工事
工 期	工期：令和3年9月2日から令和4年2月28日まで
請 負 者	ミツワ建設株式会社
変 更 概 要	樹木の伐採、抜根に伴う処分量の増工を行うものです。
変 更 理 由	現場精査の結果、当初想定していたよりも樹木の伐採及び抜根に伴う処分量が多く発生したことから変更を行うものです。
原契約請負代金額	39,054,950円（内消費税3,550,450円）
変更後請負代金額	39,480,100円（内消費税3,589,100円）
増 額（△減 額）	425,150円（内消費税38,650円）

## 変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	市立衣笠中学校外壁改修工事			
工 事 場 所	横須賀市平作2丁目31番1号			
工 種	建築一式工事			
工 期	自： 令和3年9月1日 至： 令和4年3月15日			
請 負 者	株式会社 片山建設			
変 更 概 要	1. 外壁補修数量の増加 2. 既存塗膜処理工事の追加 3. 網戸の新設 4. 上記に伴う工期の変更  変更前工期 自：令和3年9月1日 至：令和4年3月7日 変更後工期 自：令和3年9月1日 至：令和4年3月15日			
変 更 理 由	1. 足場を設置して外壁調査を行った結果、想定していたよりも既存の状態が悪いことが判明し、欠損部補修等の外壁補修数量の変更が必要となったため。 2. 高圧水洗工法施工後、既存塗膜の引張り試験を行ったところ、既存脆弱塗膜が残っていることが判明し、脆弱塗膜撤去工事を追加する必要が生じたため。 3. 工事施工中に施設管理者の要望により、換気対策として窓を開ける頻度が増えるため、老朽化した網戸を撤去し、新設することとなったため。 4. 1の外壁補修数量が増えたことに伴い作業量が増加し、時間を要したため。  上記に伴う増額の変更を行うものである。			
原契約請負代金額	100,485,000 円	(内消費税	9,135,000 円)	
変更後請負代金額	112,300,122 円	(内消費税	10,209,102 円)	
増 額 (▲減 額)	11,815,122 円	(内消費税	1,074,102 円)	

## 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部 道路補修課

業 務 名	令和3年度海辺つり公園歩道橋詳細設計業務		
施 行 場 所	横須賀市三春町3丁目1番地先		
業 種	建設・補償コンサルタント—鋼構造及びコンクリート		
履 行 期 間	自:令和 3年 8月19日 至:令和 4年 2月28日		
変 更 概 要	支承部ボルト耐震対策詳細設計の追加		
変 更 理 由	本業務の耐震性能照査にて、地震時に支承部が耐力不足となることが判明したため、追加するものです。		
原契約委託代金額	11,440,000 円	(内消費税	1,040,000 円)
変更後委託代金額	12,324,400 円	(内消費税	1,120,400 円)
増 額 (△減 額)	884,400 円	(内消費税	80,400 円)

## 変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	市立城北小学校外壁改修その他工事			
工 事 場 所	横須賀市平作1丁目6番1号			
工 種	建築一式工事			
工 期	自： 令和3年8月24日 至： 令和4年3月25日			
請 負 者	石上建設（株）			
変 更 概 要	1. 外壁補修数量の増加 2. ドレン改修の追加 3. アスベスト含有吹付材除去工事の追加 4. ボックス類の取外し再取り付けの増加 5. 上記に伴う工期の変更  変更前工期末日 令和 4年 3月 1日 変更後工期末日 令和 4年 3月 25日			
変 更 理 由	1. 足場を設置して外壁調査を行った結果、想定していたよりも既存の状態が悪いことが判明し、欠損部補修等の外壁補修数量の変更が必要となったため。 2. 外壁調査の結果、ドレン周りより下階へ雨漏りしている可能性が見受けられたことから、改修の必要があったため。 3. 詳細な現場調査を行い、アスベスト含有の疑いがある仕上材について、分析調査を行った結果、アスベスト含有吹付材であることが判明したため。 4. 外壁の状態が悪いことから補修工事を行えるよう、ボックス類の取外し再取り付けが必要になったため。 5. 1の数量が増加したことや、3でのアスベスト含有吹付材の除去工事に伴い、外壁補修および申請等の準備に時間を要したため。  上記に伴う増額の変更を行うものである。			
原契約請負代金額	99,913,000 円	(内消費税	9,083,000 円)	
変更後請負代金額	114,174,634 円	(内消費税	10,379,512 円)	
増 額 (▲減 額)	14,261,634 円	(内消費税	1,296,512 円)	

## 変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道4861号道路補修工事		
工 事 場 所	横須賀市ハイランド1丁目17番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 1日 至：令和 4年 3月 4日		
変 更 概 要		当初	変更 増減
	① プレキャストU型側溝	200.0m	→ 203.4m (+3.4m)
	② プレキャスト横断暗渠	10.5m	→ 11.5m (+1.0m)
	③ アスファルト舗装工	330.0m <sup>2</sup>	→ 323.6m <sup>2</sup> (-6.4m <sup>2</sup> )
変 更 理 由	<p>①②概算数量発注工事の照査による。</p> <p>③工事終点部において、本工事しゅん工後に占有者による工事が必要となった為、仮復旧にてしゅん工とし、舗装面積を減するものです。</p>		
原契約請負代金額	23,792,230 円 (内消費税 2,162,930 円)		
変更後請負代金額	23,901,900 円 (内消費税 2,172,900 円)		
増 額 (△減 額)	109,670 円 (内消費税 9,970 円)		

## 変更契約理由書

【担当部課名】 公園建設課																	
工 事 名	山科台公園ほか1 公園遊具設置工事																
工 事 場 所	横須賀市山科台23番14ほか1 箇所																
工 種	造園工事																
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 8月 31日 至：令和 4年 1月 6日																
請 負 者	株式会社ジェイセンス																
変 更 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">当初</th> <th style="width: 15%;">変更</th> <th style="width: 15%;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造物とりこわし</td> <td>1.5m<sup>3</sup></td> <td>0m<sup>3</sup></td> <td>(-1.5m<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td>1.5m<sup>3</sup></td> <td>0m<sup>3</sup></td> <td>(-1.5m<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>廃材処理料(東部地区)</td> <td>1.5m<sup>3</sup></td> <td>0m<sup>3</sup></td> <td>(-1.5m<sup>3</sup>)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	増減	構造物とりこわし	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )	殻運搬	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )	廃材処理料(東部地区)	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )
	当初	変更	増減														
構造物とりこわし	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )														
殻運搬	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )														
廃材処理料(東部地区)	1.5m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	(-1.5m <sup>3</sup> )														
変 更 理 由	<p>・当初設計では、既設木製遊具の基礎コンクリートの撤去を想定していたが、現場着手し、設置位置を床掘りしたところ、当初想定していた基礎コンクリートが出現しなかったため、数量の変更減とする。</p> <p>以上より、減額の設計変更をするものである。</p>																
原契約請負代金額	6,835,400円 (内消費税 621,400円)																
変更後請負代金額	6,716,600円 (内消費税 610,600円)																
増 額 (△減 額)	△118,800円 (内消費税 △10,800円)																



## 変更契約理由書

【担当部課名】都市部公共建築課	
工 事 名	市立武山小学校体育館改修電気設備工事
工 事 場 所	横須賀市太田和3丁目1番1号
工 種	電気工事
工 期	自：令和3年 9月 1日 至：令和4年 3月 11日
請 負 者	株式会社 萩原通信
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ケーブルラック取替</li> <li>2. 既設換気扇制御盤 改修</li> <li>3. 既設配線の流用</li> </ol>
変 更 理 由	<p>1. 請負業者の現場調査により、既存ケーブルラックがサッシと縦樋に干渉しており、両方の支持金物等が劣化している状態だと分かった。両方の支持金物等の干渉部分による劣化を避けるためにケーブルラックの幅を縮めることにした。</p> <p>2. 既設制御盤には、東芝製の配線器具を使用するためのシステムが組み込まれている。本工事では、東芝製の配線器具だと納期が間に合わないため、パナソニック製の配線器具を使用することにした。そのため既存のシステムが使用できなくなった。なので、パナソニック製の配線器具を使用できるように制御盤を改修することとする。</p> <p>3. 請負業者の現場調査により、既設配管内で配線が固着して引き抜けない箇所が出てきた。配線の絶縁試験を行った結果、既設を流用しても問題ないと結果が出たため、既設を流用することにする。</p>
原契約請負代金額	17,643,230 円 (内消費税 1,603,930 円)
変更後請負代金額	17,889,414 円 (内消費税 1,626,310 円)
増 額 (▲減 額)	246,184 円 (内消費税 22,380 円)

## 変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部 港湾整備課

工 事 名	令和3年度大津地区護岸上部工ほか築造工事			
工 事 場 所	横須賀市三春町4丁目地先ほか			
工 種	土木一式工事			
工 期	自：令和3年8月31日 至：令和4年3月15日			
請 負 者	東洋船舶工業（株）横須賀営業所			
変 更 概 要	原契約	変更	増減	
	上部コンクリート工 鋼製型枠組立・組外 伸縮目地 コンクリート打設	351 m2 52 m2 382 m3	377 m2 58 m2 426 m3	+26 m2 +6 m2 +44 m3
	原契約工期	変更後工期		
	自：令和3年8月31日 至：令和4年3月3日	自：令和3年8月31日 至：令和4年3月15日		
変 更 理 由	<p>本工事は高潮対策事業として護岸を整備するものであるが、以下の内容について契約変更を行うものである。</p> <p>(1) 事前測量の結果から、設計図書と現場に差異が認められたため施工数量の変更をする。</p> <p>(2) 先行工事の完了が遅れたことに伴い、本工事着手時期が遅れが生じたため工期の延期をする。</p>			
原契約請負代金額	45,980,000円（内消費税 4,180,000円）			
変更後請負代金額	46,734,600円（内消費税 4,248,600円）			
増 額（△減 額）	754,600円（内消費税 68,600円）			

# 変更契約理由書

【担当部課名】環境政策部公園建設課

工 事 名	追浜公園駐車場整備工事
工 事 場 所	横須賀市夏島町2番2
工 種	土木一式工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和3年9月8日 至：令和4年2月28日
請 負 者	ユタカ建設株式会社
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> <li>舗装範囲の変更</li> <li>芝混じり土の処分方法変更</li> <li>雨水排水工の追加</li> <li>工期の変更 変更前工期 自：令和3年9月8日 至：令和4年2月10日 変更後工期 自：令和3年9月8日 至：令和4年2月28日</li> </ol>
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>舗装範囲の変更 当初の舗装範囲を掘削したところ樹木の根が張り出しており、切断すると倒木の可能性があることから駐車場のレイアウトを変更し、それに伴う敷地造成工、園路広場整備工等の数量を変更する。</li> <li>芝混じり土の処分方法変更 安定型の処分を想定していたが、処分先に持ち込んだところ管理型でしか処分できないことがわかり処分方法を変更する。</li> <li>雨水排水工の追加 当初、雨水については浸透させる計画であったが、下層路盤整備の段階の降雨で冠水し、浸透しにくいことが分かったため雨水排水設備を追加する。</li> <li>工期の変更 上記3の理由により、工期を延期するものである。</li> </ol>
原契約請負代金額	53,847,860円 (内消費税 4,895,260円)
変更後請負代金額	61,435,000円 (内消費税 5,585,000円)
増 額 (△減 額)	7,587,140円 (内消費税 689,740円)

# 変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部 水産振興課

業 務 名	令和3年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務																						
施 行 場 所	横須賀市津久井1丁目4番地先から野比2丁目10番地先																						
業 種	測量－海洋測量																						
履 行 期 間	自：令和3年8月26日 至：令和4年3月15日																						
受 託 者	有限会社 三浦建築測量																						
変 更 概 要	<p>本業務は北下浦漁港海岸における侵食対策事業の効果を確認するため、汀線を測量するののものであり、以下の内容にて増額変更を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>【汀線測量】</th> <th>原契約</th> <th>変更契約</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測角・測距</td> <td>-点</td> <td>4点</td> <td>+4点</td> </tr> <tr> <td>整理計算</td> <td>-点</td> <td>3点</td> <td>+3点</td> </tr> <tr> <td>主要基準点設置</td> <td>-点</td> <td>2点</td> <td>+2点</td> </tr> <tr> <td>補助基準点設置</td> <td>6点</td> <td>7点</td> <td>+1点</td> </tr> </tbody> </table>			【汀線測量】	原契約	変更契約	増減	測角・測距	-点	4点	+4点	整理計算	-点	3点	+3点	主要基準点設置	-点	2点	+2点	補助基準点設置	6点	7点	+1点
【汀線測量】	原契約	変更契約	増減																				
測角・測距	-点	4点	+4点																				
整理計算	-点	3点	+3点																				
主要基準点設置	-点	2点	+2点																				
補助基準点設置	6点	7点	+1点																				
変 更 理 由	<p>現地踏査の結果、既設補助基準点1点及び主要基準点2点が亡失していることが判明し、復旧を行う必要が生じたため。</p>																						
原契約委託代金額	2,500,740円（内消費税 227,340円）																						
変更後委託代金額	2,626,800円（内消費税 238,800円）																						
増 額（△減 額）	126,060円（内消費税 11,460円）																						