

## 本公郷改良アパート 吹付け材アスベスト含有調査結果

A棟	セラスキン吹付	外壁 ポンプ室
	蛭石吸音材吹付	集会室天井 室内天井(和室、台所、玄関、便所)
	塗材吹付(設計書では蛭石吸音材だが、分析の結果蛭石ではなかった。)	エレベーターホール天井 階段B(中央)天井
	アクリルリシン吹付	階段A(東西) 軒裏 室内浴室
	色セメント吹付	店舗付き住居の店舗部分の天井

B棟	セラスキン吹付	外壁
	防水系リシン吹付	軒裏 入口ホール天井 A、C階段(共通)天井 B階段天井 廊下天井(共用部分)
	色セメント吹付	エレベーターホール天井 変電室天井 エレベーター機械室天井 5、7階建浴室天井
	蛭石吸音材吹付	室内天井(和室、台所、玄関、便所) 集会所天井(和室、洋室)

C棟	セラスキン吹付	外壁
	蛭石吸音材吹付	室内天井(和室、台所、玄関、便所)
	アクリルリシン吹付	軒裏 浴室

D棟 乳児園	セラスキン吹付	外壁 バルコニー
	アクリルリシン吹付	軒裏 庇
	蛭石吸音材吹付	室内天井(和室、台所、玄関、便所)
	色セメント吹付	ポンプ室天井 浴室天井
	防水リシン吹付	階段天井 廊下天井(共用部分)
	吸音材吹付(乳児園)	倉庫A

※下線はアスベスト調査を実施(サンプルを採取)した箇所

※赤字はアスベストを0.1%以上含有すると判定された材料