

令和 8 年度

公共下水道管渠緊急工事等単価契約単価表

1 請負比率

本契約における請負比率は %とする。

2 工事請負金額算定方法

- (1) 単価表の作業項目は単価表のとおりとし、この単価には工事に関する届け、通知、竣工図書作成費用などの経費を含む。
- (2) 単価表により算出した金額に請負比率を乗じた金額を工事価格とする。ただし、10,000 円未満（工事価格が 500,000 円未満のときは 1,000 円未満）は切り捨てる。
- (3) 前号により算出した金額に、消費税及び地方消費税相当額を加えたものを工事請負金額とする。
- (4) 工事価格の算出に当たり、単価表に適合するものがない場合は、発注者と請負者が協議のうえ金額を決定する。

1 マンホール

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
1001	マンホール蓋撤去設置工	T-14 材料込み	か所	283,337	1
n1001	マンホール蓋撤去設置工 (夜間)	T-14 材料込み	か所	304,788	2
1002	マンホール蓋撤去設置工	T-25 材料込み	か所	307,917	3
n1002	マンホール蓋撤去設置工 (夜間)	T-25 材料込み	か所	329,369	4
1003	マンホール蓋撤去設置工	蓋再利用	か所	71,777	5
n1003	マンホール蓋撤去設置工 (夜間)	蓋再利用	か所	93,229	6
1004	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1050 t=150 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	196,805	7
n1004	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1050 t=150 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	238,117	8
1005	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1050 t=200 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	219,614	9
n1005	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1050 t=200 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	263,749	10
1006	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1050 t=250 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	236,727	11
n1006	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1050 t=250 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	280,993	12
1007	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1280 t=150 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	219,787	13
n1007	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1280 t=150 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	264,601	14
1008	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1280 t=200 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	252,005	15
n1008	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1280 t=200 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	302,197	16
1009	マンホール調整工 (円形カッター工法)	Φ1280 t=250 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	272,925	17
n1009	マンホール調整工(夜間) (円形カッター工法)	Φ1280 t=250 蓋別途計上 補強鉄筋含む	か所	323,313	18
1010	調整ブロック設置工	10cm 材料込み	個	56,187	19
n1010	調整ブロック設置工(夜間)	10cm 材料込み	個	62,493	20
1011	調整ブロック設置工	15cm 材料込み	個	74,456	21
n1011	調整ブロック設置工(夜間)	15cm 材料込み	個	80,761	22
1012	調整リング設置工	10cm 材料込み	個	44,251	23
n1012	調整リング設置工(夜間)	10cm 材料込み	個	50,556	24
1013	調整リング設置工	15cm 材料込み	個	55,083	25
n1013	調整リング設置工(夜間)	15cm 材料込み	個	61,388	26
1014	調整コンクリートブロック 及びリング撤去工		個	9,957	27
n1014	調整コンクリートブロック 及びリング撤去工(夜間)		個	13,446	28
1015	足掛金具設置工	φ19×156×250mm×175mm ポリプロピレン被服 芯材:ステンレス	か所	14,331	29

2 汚水ます・雨水ます

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
2001	汚水ます蓋交換工(丸1号)	蓋受ブロック切断 材料込み	か所	87,100	30
2002	汚水ます蓋交換工(丸2号)	蓋受ブロック切断 材料込み	か所	113,905	31
2003	汚水ます蓋交換工(丸3号)	蓋受ブロック切断 材料込み	か所	133,757	32
2004	汚水ます蓋甲ブロック交換工	丸1号・材料込み	か所	138,734	33
2005	汚水ます蓋甲ブロック交換工	丸2号・材料込み	か所	181,342	34
2006	汚水ます蓋甲ブロック交換工	丸3号・材料込み	か所	223,441	35
2007	汚水ます撤去工(丸1号)	蓋・ブロック撤去	か所	18,520	36
2008	汚水ます撤去工(丸2号)	蓋・ブロック撤去	か所	35,956	37
2009	汚水ます撤去工(丸3号)	蓋・ブロック撤去	か所	48,963	38
2010	インバート補修工	丸1号	か所	11,596	39
2011	インバート補修工	丸2号	か所	16,827	40
2012	インバート補修工	丸3号	か所	22,972	41
2013	インバート補修工	角1号	か所	13,417	42
2014	インバート補修工	マンホール内径φ900mm	か所	53,223	43
2015	インバート補修工	マンホール内径φ1200mm	か所	95,076	44
2016	インバート補修工	マンホール内径φ1500mm	か所	146,937	45
2017	汚水ます設置工	丸1号 材料別途計上	か所	38,379	46
2018	汚水ます設置工	丸2号 材料別途計上	か所	44,207	47
2019	汚水ます設置工	丸3号 材料別途計上	か所	50,981	48
2020	ます設置工	塩化ビニル製 T-2市章入鋳鉄蓋材料込み(150-200)	か所	100,113	49
2021	塩ビ製汚水ます工	T-14市章入鋳鉄蓋材料込み(200)	か所	109,752	50
2022	雨水ます設置工	角1号 材料費込み	か所	239,002	51
2023	雨水ます設置工	角2号 材料費込み	か所	325,451	52
2024	雨水ます撤去工	角1号 蓋・ますブロック撤去	か所	14,698	53
2025	雨水ます撤去工	角2号 蓋・ますブロック撤去	か所	16,212	54
2026	グレーチングます蓋設置替え工(300*400用)	角1号用・T-14・材工共Co処分含む110°開閉ノンスリップ	か所	83,994	55
2027	グレーチングます蓋設置替え工(300*400用)	角1号用・T-25・材工共Co処分含む110°開閉ノンスリップ	か所	90,575	56
2028	グレーチングます蓋設置替え工(400*400用)	角2号用・T-14・材工共Co処分含む110°開閉ノンスリップ	か所	93,135	57
2029	グレーチングます蓋設置替え工(400*400用)	角2号用・T-25・材工共Co処分含む110°開閉ノンスリップ	か所	100,634	58
2030	グレーチングます蓋設置替え工(300*400用)ボルト締め	角1号用・T-14・材工共Co処分含むボルト締めノンスリップ	か所	124,425	59
2031	グレーチングます蓋設置替え工(300*400用)ボルト締め	角1号用・T-25・材工共Co処分含むボルト締めノンスリップ	か所	138,007	60
2032	グレーチングます蓋設置替え工(400*400用)ボルト締め	角2号用・T-14・材工共Co処分含むボルト締めノンスリップ	か所	137,692	61
2033	グレーチングます蓋設置替え工(400*400用)ボルト締め	角2号用・T-25・材工共Co処分含むボルト締めノンスリップ	か所	147,233	62
2034	雨水ます蓋交換工(角1号)	蓋受ブロック切断 材料込み	か所	144,165	63
2035	雨水ます蓋交換工(角2号)	蓋受ブロック切断 材料込み	か所	220,112	64

3 取付管・管布設

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
3001	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ100・3m未満	か所	46,807	65
n3001	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ100・3m未満	か所	56,160	66
3002	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ100・3m以上5m未満	か所	55,035	67
n3002	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ100・3m以上5m未満	か所	66,075	68
3003	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ100・5m以上12m未満	か所	63,326	69
n3003	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ100・5m以上12m未満	か所	75,970	70
3004	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m未満	か所	65,492	71
n3004	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m未満	か所	78,532	72
3005	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m以上5m未満	か所	77,012	73
n3005	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m以上5m未満	か所	92,406	74
3006	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ150・5m以上12m未満	か所	88,594	75
n3006	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ150・5m以上12m未満	か所	106,279	76
3007	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ200・3m未満	か所	88,052	77
n3007	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ200・3m未満	か所	105,613	78
3008	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ200・3m以上5m未満	か所	103,550	79
n3008	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ200・3m以上5m未満	か所	124,256	80
3009	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ200・5m以上12m未満	か所	119,111	81
n3009	取付管布設工(夜間)	材料(役物含む)込み VUΦ200・5m以上12m未満	か所	142,921	82
3010	既設取付管取外工	Φ100～200mm (既設管処分費込み)	m	4,509	83
n3010	既設取付管取外工(夜間)	Φ100～200mm (既設管処分費込み)	m	5,716	84
3011	管布設工・塩ビ管	VUΦ200 材工共	m	11,159	85
3012	管布設工・塩ビ管	VUΦ250 材工共	m	15,489	86
3013	管布設工・塩ビ管	VUΦ300 材工共	m	22,351	87

4 土工

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
4001	掘削工	人力・積込も含む	m ³	23,205	88
n4001	掘削工(夜間)	人力・積込も含む	m ³	34,787	89
4002	掘削工	機械・バックホウ0.1m ³	m ³	7,480	90
n4002	掘削工(夜間)	機械・バックホウ0.1m ³	m ³	10,888	91
4003	埋戻工	人力・発生土	m ³	16,321	92
n4003	埋戻工(夜間)	人力・発生土	m ³	24,434	93
4004	埋戻工	人力・改良土	m ³	29,080	94
n4004	埋戻工(夜間)	人力・改良土	m ³	37,183	95
4005	埋戻工	人力・再生砕石	m ³	19,745	96
n4005	埋戻工(夜間)	人力・再生砕石	m ³	27,871	97
4006	埋戻工	人力・再生砂	m ³	22,330	98
n4006	埋戻工(夜間)	人力・再生砂	m ³	30,434	99
4007	埋戻工	機械・バックホウ0.1m ³ 発生土	m ³	8,853	100
n4007	埋戻工(夜間)	機械・バックホウ0.1m ³ 発生土	m ³	13,017	101
4008	埋戻工	機械・バックホウ0.1m ³ 改良土	m ³	21,643	102
n4008	埋戻工(夜間)	機械・バックホウ0.1m ³ 改良土	m ³	25,851	103
4009	埋戻工	機械・バックホウ0.1m ³ 再生砕石	m ³	12,277	104
n4009	埋戻工(夜間)	機械・バックホウ0.1m ³ 再生砕石	m ³	16,441	105
4010	埋戻工	機械・バックホウ0.1m ³ 再生砂	m ³	14,852	106
n4010	埋戻工(夜間)	機械・バックホウ0.1m ³ 再生砂	m ³	19,016	107
4011	軽量鋼矢板土留工 (全面)	L=2m 設置・撤去	m	25,390	108
4012	軽量鋼矢板土留工 (全面)	L=3m 設置・撤去	m	37,104	109

5 運搬工

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
5001	人力運搬工	L=20mまで	m ³	2,762	110
5002	人力運搬工	L=40mまで	m ³	4,970	111
5003	人力運搬工	L=60mまで	m ³	7,178	112
5004	人力運搬工	L=80mまで	m ³	8,834	113
5005	人力運搬工	L=100mまで	m ³	11,042	114
5006	人力運搬工	L=120mまで	m ³	12,698	115
5007	人力運搬工	L=140mまで	m ³	14,906	116
5008	人力運搬工	L=160mまで	m ³	17,114	117
5009	人力運搬工	L=180mまで	m ³	18,770	118
5010	人力運搬工	L=200mまで	m ³	20,997	119

6 舗装工

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
6001	舗装版切断	AS t=15cm以下	m	1,520	120
n6001	舗装版切断(夜間)	AS t=15cm以下	m	1,968	121
6002	舗装版切断	AS t=15cmを超え30cm以下	m	3,216	122
n6002	舗装版切断(夜間)	AS t=15cmを超え30cm以下	m	3,932	123
6003	舗装版破碎	AS t=4cm以下 人力・ブレーカー	m ²	6,707	124
n6003	舗装版破碎(夜間)	AS t=4cm以下 人力・ブレーカー	m ²	9,946	125
6004	舗装版破碎	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m ²	11,452	126
n6004	舗装版破碎(夜間)	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m ²	16,954	127
6005	舗装版破碎	AS t=10cmを超え15cm以下 人力・ブレーカー	m ²	15,404	128
n6005	舗装版破碎(夜間)	AS t=10cmを超え15cm以下 人力・ブレーカー	m ²	22,809	129
6006	舗装版破碎	AS t=15cmを超え30cm以下 人力・ブレーカー	m ²	27,267	130
n6006	舗装版破碎(夜間)	AS t=15cmを超え30cm以下 人力・ブレーカー	m ²	40,287	131
6007	舗装版破碎(機械)	AS t=5cm以下	m ²	3,868	132
n6007	舗装版破碎(機械)(夜間)	AS t=5cm以下	m ²	5,291	133
6008	舗装版破碎(機械)	AS t=5cmを超え15cm以下	m ²	2,876	134
n6008	舗装版破碎(機械)(夜間)	AS t=5cmを超え15cm以下	m ²	4,218	135
6009	舗装版切断	CO t=15cm以下	m	2,749	136
6010	舗装版切断	CO t=15cmを超え30cm以下	m	7,032	137
6011	舗装版破碎	CO t=10cm 人力・ブレーカー	m ²	13,494	138
6012	舗装版破碎	CO t=15cm 人力・ブレーカー	m ²	20,241	139
6013	舗装版破碎	CO t=20cm 人力・ブレーカー	m ²	26,988	140
6014	舗装版破碎	CO t=25cm 人力・ブレーカー	m ²	33,735	141
6015	不陸整正	RC-40 t=3cm	m ²	1,662	142
n6015	不陸整正(夜間)	RC-40 t=3cm	m ²	2,378	143
6016	上層路盤工	t=10cm RC-40(人力)	m ²	1,916	144
n6016	上層路盤工(夜間)	t=10cm RC-40(人力)	m ²	2,633	145
6017	上層路盤工	t=15cm RC-40(人力)	m ²	2,099	146
n6017	上層路盤工(夜間)	t=15cm RC-40(人力)	m ²	2,814	147
6018	上層路盤工	t=20cm RC-40(人力)	m ²	3,834	148
n6018	上層路盤工(夜間)	t=20cm RC-40(人力)	m ²	5,263	149

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
6019	路盤先行	t=25cm RC-40(人力)	m ²	4,018	150
n6019	路盤先行(夜間)	t=25cm RC-40(人力)	m ²	5,445	151
6020	路盤先行	t=27cm RC-40(人力)	m ²	4,089	152
n6020	路盤先行(夜間)	t=27cm RC-40(人力)	m ²	5,518	153
6021	舗装工	表層・密粒 AS t=3cm(人力)	m ²	5,691	154
n6021	舗装工(夜間)	表層・密粒 AS t=3cm(人力)	m ²	7,092	155
6022	舗装工(機械)	表層・密粒 AS t=5cm	m ²	5,251	156
n6022	舗装工(機械)(夜間)	表層・密粒 AS t=5cm	m ²	5,568	157
6023	舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	7,390	158
n6023	舗装工(夜間)	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	8,794	159
6024	舗装工	基層・粗粒 AS t=5cm(人力)	m ²	6,593	160
n6024	舗装工(夜間)	基層・粗粒 AS t=5cm(人力)	m ²	7,999	161
6025	舗装工	安定処理 AS t=5cm (人力)	m ²	6,734	162
n6025	舗装工(夜間)	安定処理 AS t=5cm (人力)	m ²	8,138	163
6026	舗装工	安定処理 AS t=10cm (人力)	m ²	10,832	164
n6026	舗装工(夜間)	安定処理 AS t=10cm (人力)	m ²	12,486	165
6027	仮舗装工	表層・密粒 AS t=3cm(人力)	m ²	4,830	166
n6027	仮舗装工(夜間)	表層・密粒 AS t=3cm(人力)	m ²	6,101	167
6028	仮舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	6,328	168
n6028	仮舗装工(夜間)	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	7,601	169
6029	舗装工	県道歩道(表層・開粒) AS t=4cm(人力)	m ²	5,209	170
6030	路盤工	県道歩道(フィルター層) RC-10 t=10cm(人力)	m ²	2,191	171
6031	コンクリート舗装工	t=10cm金網鉄筋D6 養生工含む 150*150 21-8	m ²	13,204	172
6032	コンクリート舗装工	t=15cm金網鉄筋D13 養生工含む 200*200 21-8	m ²	15,177	173
6033	段差摺付工A	縦断方向及びマンホール等 5%	m	6,182	174
6034	段差摺付工B	横断方向 10%	m	3,091	175
6035	段差摺付撤去工A	縦断方向及びマンホール等 5%	m	11,452	176
6036	段差摺付撤去工B	横断方向 10%	m	5,726	177

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
6037	溶融式区画線	実線 白 幅15cm(材料のみ)	m	339	178
6038	溶融式区画線	実線 黄 幅15cm(材料のみ)	m	508	179
6039	溶融式区画線	実線 白 幅20cm(材料のみ)	m	449	180
6040	溶融式区画線	実線 黄 幅20cm(材料のみ)	m	674	181
6041	溶融式区画線	実線 白 幅30cm(材料のみ)	m	672	182
6042	溶融式区画線	実線 黄 幅30cm(材料のみ)	m	1,006	183
6043	溶融式区画線	実線 白 幅45cm(材料のみ)	m	1,004	184
6044	溶融式区画線	実線 黄 幅45cm(材料のみ)	m	1,506	185
6045	溶融式区画線	破線 白 幅15cm(材料のみ)	m	341	186
6046	溶融式区画線	破線 黄 幅15cm(材料のみ)	m	510	187
6047	溶融式区画線	破線 白 幅20cm(材料のみ)	m	452	188
6048	溶融式区画線	破線 黄 幅20cm(材料のみ)	m	677	189
6049	溶融式区画線	破線 白 幅30cm(材料のみ)	m	674	190
6050	溶融式区画線	破線 黄 幅30cm(材料のみ)	m	1,008	191
6051	溶融式区画線	破線 白 幅45cm(材料のみ)	m	1,006	192
6052	溶融式区画線	破線 黄 幅45cm(材料のみ)	m	1,508	193
6053	溶融式区画線	ゼブラ 白 幅15cm(材料のみ)	m	341	194
6054	溶融式区画線	ゼブラ 黄 幅15cm(材料のみ)	m	510	195
6055	溶融式区画線	ゼブラ 白 幅20cm(材料のみ)	m	454	196
6056	溶融式区画線	ゼブラ 黄 幅20cm(材料のみ)	m	677	197
6057	溶融式区画線	ゼブラ 白 幅30cm(材料のみ)	m	674	198
6058	溶融式区画線	ゼブラ 黄 幅30cm(材料のみ)	m	1,010	199
6059	溶融式区画線	ゼブラ 白 幅45cm(材料のみ)	m	1,008	200
6060	溶融式区画線	ゼブラ 黄 幅45cm(材料のみ)	m	1,510	201
6061	溶融式区画線	(白)矢印・記号・文字15cm換算材料のみ	m	431	202
6062	溶融式区画線	(黄)矢印・記号・文字15cm換算材料のみ	m	633	203
6063	溶融式区画線	施工手間 各種	式	235,390	204
n6063	溶融式区画線(夜間)	施工手間 各種	式	343,711	205
6064	路面カラー舗装(路側帯用)	厚1.7mm溶融噴射式材工共S<25㎡	式	437,451	206
6065	仮覆工	厚ベニヤ	㎡	8,603	207

7 側溝

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
7001	側溝蓋設置工(U450用)	甲蓋1種・材工共	枚	10,582	208
7002	側溝蓋設置工(U450用)	甲蓋2種・材工共	枚	12,727	209
7003	側溝蓋設置工(U600用)	甲蓋1種・材工共	枚	13,977	210
7004	側溝蓋設置工(U600用)	甲蓋2種・材工共	枚	18,227	211
7005	側溝蓋設置工(2種用) (現場打ちU450用)	1m@ t=100 材工共 縦・横D13(100*100)	m	29,440	212
7006	側溝蓋設置工(2種用) (現場打ちU500用)	1m@ t=100 材工共 縦・横D13(100*80)	m	26,765	213
7007	側溝蓋設置工(2種用) (現場打ちU600用)	1m@ t=130 材工共 縦・横D13(100*85)	m	37,531	214
7008	グレーチング蓋設置工 (U450用)	T-14・材工共 普通目 騒音防止クリップ付	枚	61,263	215
7009	グレーチング蓋設置工 (U450用)	T-25・材工共 普通目 騒音防止クリップ付	枚	79,595	216
7010	グレーチング蓋設置工 (U500用)	T-14・材工共 普通目 騒音防止クリップ付	枚	63,972	217
7011	グレーチング蓋設置工 (U500用)	T-25・材工共 普通目 騒音防止クリップ付	枚	81,470	218
7012	グレーチング蓋設置工 (U600用)	T-14・材工共 普通目 ボルト締ゴム付	枚	140,359	219
7013	グレーチング蓋設置工 (U600用)	T-25・材工共 普通目 ボルト締ゴム付	枚	158,544	220
7014	甲蓋架替工	40kg以下 手間のみ	枚	897	221
7015	甲蓋架替工	40kg超 手間のみ	枚	2,103	222

8 フェンス

工種番号	工種	規格	単位	単価(円)	単価表番号
8001	フェンス設置工	柵高2mまでフェンス材料別途計上基礎ブロックなし	m	7,586	223
8002	フェンス設置工	柵高2mまでフェンス材料別途計上基礎ブロック込み	m	12,154	224
8003	フェンス撤去工		m	2,614	225
8004	コンクリート削孔工	Φ77.4mm	孔	13,229	226
8005	足場工		空m ³	9,596	227

9 コンクリート・型枠工

工種番号	工種	規格	単位	単価(円)	単価表番号
9001	コンクリート工	18-8・無筋構造物 養生工含む小運搬あり	m ³	77,824	228
9002	コンクリート工	21-8・鉄筋構造物 養生工含む小運搬あり	m ³	79,511	229
9003	コンクリート工	18-8・小型構造物 養生工含む小運搬あり	m ³	91,114	230
9004	型枠工	無筋・鉄筋構造物	m ²	21,976	231
9005	型枠工	小型構造物	m ²	19,904	232
9006	鉄筋工	D10	t	385,373	233
9007	鉄筋工	D13	t	380,998	234
9008	鉄筋工	D16	t	376,832	235
9009	コンクリート削孔工	削孔径10mmから30mm以下	孔	1,495	236
9010	コンクリート取壊工	人力・ブレーカー(無筋)	m ³	78,886	237
9011	コンクリート取壊工	人力・ブレーカー(有筋)	m ³	134,943	238

10 材料費

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
10001	汚水ます蓋	丸1号・蓋及び受け枠	枚	49,786	239
10002	蓋受ブロック	丸1-甲・インサートナット付	個	61,993	239
10003	蓋受ブロック	丸1-乙・インサートナット付	個	45,828	239
10004	継手ブロック	丸1-1	個	14,081	239
10005	継手ブロック	丸1-2	個	26,788	239
10006	汚水ます蓋	丸2号・蓋及び受け枠	枚	76,241	239
10007	蓋受ブロック	丸2-甲・インサートナット付	個	69,429	239
10008	蓋受ブロック	丸2-乙・インサートナット付	個	47,078	239
10009	継手ブロック	丸2-1	個	26,101	239
10010	継手ブロック	丸2-2	個	12,831	239
10011	継手ブロック	丸2-3	個	33,808	239
10012	汚水ます蓋	丸3号・蓋及び受け枠	枚	94,781	239
10013	蓋受ブロック	丸3-甲・インサートナット付	個	81,303	239
10014	蓋受ブロック	丸3-乙・インサートナット付	個	55,118	239
10015	継手ブロック	丸3-1	個	36,516	239
10016	継手ブロック	丸3-2	個	16,998	239
10017	継手ブロック	丸3-3	個	47,765	239
10018	ネジ(ナット、丸座金共)	汚水ます蓋受枠固定用	本	283	239
10019	マンホール蓋 600mm	T-25 調整金具・調整ボルト・ 超早強モルタル(1袋)込	枚	250,805	239
10020	マンホール蓋 600mm	T-14 調整金具・調整ボルト・ 超早強モルタル(1袋)込	枚	226,224	239
10021	転落防止梯子	φ600mmマンホール用	個	46,348	239
10022	調整ボルトナット	L=150mm(3個入り)	組	6,624	239
10023	受枠変形防止調整金具	3個入り	組	5,936	239
10024	取付管用継手	ヤリトリ継手 φ100mm	個	5,311	239
10025	取付管用継手	ヤリトリ継手 φ150mm	個	7,957	239
10026	取付管用継手	ヤリトリ継手 φ200mm	個	19,247	239
10027	本管用継手	ヤリトリ継手 φ250mm	個	43,807	239
10028	陶管用本管継手	φ250mm	個	58,118	239
10029	陶管用本管継手	φ300mm	個	81,240	239
10030	陶管用受口用芯出し短管	φ250mm	個	26,247	239

工種 番号	工 種	規 格	単 位	単 価 (円)	単価表 番号
10031	陶管用受口用芯出し短管	φ 300mm	個	40,412	239
10032	ゴム輪受口カラー	φ 250mm	個	46,661	239
10033	ゴム輪受口カラー	φ 300mm	個	58,118	239
10034	鋳鉄蓋(市章入鎖付き)ワン タッチ	立上り200 T-2メス	個	46,765	239
10035	高流動性無収縮早強モルタル	プレミックスタイプ 25kg	袋	14,665	239
10036	ノンアスベストフレキシブル 板	8*910*1820	m ²	10,415	239
10037	エキスパンドフェンス	H=1000	m	14,748	239
10038	エキスパンドフェンス	H=1200	m	17,164	239
10039	エキスパンドフェンス	H=1500	m	20,810	239
10040	エキスパンドフェンス	H=1800	m	24,997	239
10041	メッシュフェンス	H=1000	m	8,707	239
10042	メッシュフェンス	H=1200	m	9,561	239
10043	メッシュフェンス	H=1500	m	11,436	239
10044	メッシュフェンス	H=1800	m	13,956	239
10045	ネットフェンス	H=1000	m	9,103	239
10046	ネットフェンス	H=1200	m	10,186	239
10047	ネットフェンス	H=1500	m	11,540	239
10048	ネットフェンス	H=1800	m	13,394	239
10049	耐防食加工費	φ 600マンホール蓋(全面)	枚	202,789	239
10050	滑り止め加工費	汚水丸1号	枚	56,243	239
10051	滑り止め加工費	汚水丸2号	枚	64,992	239
10052	滑り止め加工費	汚水丸3号	枚	85,407	239
10053	滑り止め加工費	φ 600マンホール蓋	枚	90,989	239
10054	転落防止柵(縦格子型)	H=1100 支柱間隔3m コンクリート建込用	m	19,956	239
10055	転落防止柵(縦格子型)	H=1100 支柱間隔3m 基礎ブロック用	m	20,206	239

11 処分費・交通整理員

工種 番号	工 種	規 格	単位	単価 (円)	単価表 番号
11001	産業廃棄物処分費	AS処分(運搬費込み)	m ³	30,809	240
n11001	産業廃棄物処分費(夜間)	AS処分(運搬費込み)	m ³	38,903	241
11002	産業廃棄物処分費	CO処分(運搬費込み)	m ³	40,828	242
n11002	産業廃棄物処分費(夜間)	CO処分(運搬費込み)	m ³	48,923	243
11003	残土処分費(土砂)	残土処分(運搬費込み)	m ³	30,577	244
n11003	残土処分費(土砂)(夜間)	残土処分(運搬費込み)	m ³	35,621	245
11004	産業廃棄物処分費	舗装版切断濁水処分(運搬費別途)	m ³	83,115	246
11005	濁水運搬費	舗装版切断濁水運搬費	回	77,074	247
11006	現場発生品及び 支給材等運搬費2t	フェンス・铸铁蓋等・支給材	回	17,114	248
11007	スクラップ	マンホール蓋等(铸铁蓋等)	t	-36,400	249
11008	改良土運搬工	現場とプラント間の往復	m ³	27,409	250
11009	仮設材運搬費	軽量鋼矢板・敷鉄板等	t	14,295	251
11010	交通誘導警備員(A)	国道16号・134号 県道26号	人	41,453	252
n11010	交通誘導警備員(A)(夜間)	国道16号・134号 県道26号	人	62,180	253
11011	交通誘導警備員(B)	市道等	人	36,454	254
n11011	交通誘導警備員(B)(夜間)	市道等	人	54,681	255
11012	緊急出動費		回	89,156	256