

令和8年度 公共下水道管渠緊急工事等単価契約 工事費算出表(1)

工事概要

取付管布設替え VUΦ150 L=2.0m

番号	工種	形状寸法区分	単位	数量	単価	金額	適用
6001	舗装版切断	AS t=15cm以下	m	12.8	1,520	19,456	※
6004	舗装版破碎	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m ²	13.6	11,452	155,747	※
4001	掘削工	人力・積込も含む	m ³	1.9	23,205	44,089	※
4006	埋戻工	人力・再生砂	m ³	0.88	22,330	19,650	※
4005	埋戻工	人力・再生砕石	m ³	0.64	19,745	12,636	※
11003	残土処分費(土砂)	残土処分(運搬費込み)	m ³	1.9	30,577	58,096	※
11001	産業廃棄物処分費	AS処分(運搬費込み)	m ³	0.68	30,809	20,950	※
3010	既設取付管取外工	Φ100~200mm (既設管処分費込み)	m	2.0	4,509	9,018	※
3004	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m未満	か所	1.0	65,492	65,492	※
6019	路盤先行	t=25cm RC-40(人力)	m ²	1.6	4,018	6,428	※
6028	仮舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	1.6	6,328	10,124	※
6015	不陸整正	RC-40 t=3cm	m ²	12.0	1,662	19,944	※
6023	舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	12.0	7,390	88,680	※
11011	交通誘導警備員(B)	市道等	人	2.0	36,454	72,908	※
11004	産業廃棄物処分費	舗装版切断濁水処分(運搬費別途)	m ³	0.014	83,115	1,163	※
11005	濁水運搬費	舗装版切断濁水運搬費	回	1.0	77,074	77,074	※
11006	現場発生品及び 支給材等運搬費2t	フェンス・铸铁蓋等・支給材	回	1.0	17,114	17,114	※
11007	スクラップ	マンホール蓋等(铸铁蓋等)	t	0.014	36,400	-509	※
①小計						698,060	
②工事価格(①が50万円未満の場合は千円止め、50万円以上は万円止め)				万円止め		690,000	
③消費税相当額				②×10%		69,000	
④工事請負金額				②+③		759,000	

※ 小数点以下は切り捨て

令和8年度 公共下水道管渠緊急工事等単価契約 工事費算出表(2)

工事概要

マンホール蓋交換 1か所

番号	工種	形状寸法区分	単位	数量	単価	金額	適用
6001	舗装版切断	AS t=15cm以下	m	13.6	1,520	20,672	※
6004	舗装版破碎	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m ²	9.9	11,452	113,374	※
4001	掘削工	人力・積込も含む	m ³	0.62	23,205	14,387	※
9010	コンクリート取壊工	人力・ブレーカー(無筋)	m ³	0.09	78,886	7,099	※
11003	残土処分費(土砂)	残土処分(運搬費込み)	m ³	0.62	30,577	18,957	※
11001	産業廃棄物処分費	AS処分(運搬費込み)	m ³	0.49	30,809	15,096	※
11002	産業廃棄物処分費	CO処分(運搬費込み)	m ³	0.09	40,828	3,674	※
1002	マンホール蓋撤去設置工	T-25 材料込み	か所	1.0	307,917	307,917	※
1011	調整ブロック設置工	15cm 材料込み	個	1.0	74,456	74,456	※
6019	路盤先行	t=25cm RC-40(人力)	m ²	1.9	4,018	7,634	※
6028	仮舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	1.9	6,328	12,023	※
6015	不陸整正	RC-40 t=3cm	m ²	8.0	1,662	13,296	※
6023	舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m ²	8.0	7,390	59,120	※
11011	交通誘導警備員(B)	市道等	人	2.0	36,454	72,908	※
11004	産業廃棄物処分費	舗装版切断濁水処分(運搬費別途)	m ³	0.015	83,115	1,246	※
11005	濁水運搬費	舗装版切断濁水運搬費	回	1.0	77,074	77,074	※
11006	現場発生品及び支給材等運搬費2t	フェンス・铸铁蓋等・支給材	回	1.0	17,114	17,114	※
11007	スクラップ	マンホール蓋等(铸铁蓋等)	t	0.094	36,400	-3,421	※
①小計						832,626	
②工事価格(①が50万円未満の場合は千円止め、50万円以上は万円止め)				万円止め		830,000	
③消費税相当額				②×10%		83,000	
④工事請負金額				②+③		913,000	

※ 小数点以下は切り捨て

