

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局 技術部 水道施設課

工 事 名	鴨居地区配水本管布設工事				
工 事 場 所	横須賀市鴨居 2 丁目 7 番先から 3 丁目 3 番先まで				
工 種	水道施設工事				
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自 令和 元年 6 月 18 日 至 令和 3 年 6 月 29 日				
請 負 者	株式会社 いづみ工事				
変 更 概 要	1 材料費計	:	前設計 一式	変更設計 一式	増減 -
	2 交通管理工 (A)	:	561人	720人	159人
	3 管撤去工 (A)	:	L=52m	L=6m	△46m
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水本管 (φ 300, ADIPほか) を耐震管 φ 300, GXDIP ほかにも更新するものですが、以下の理由により設計を変更します。</p> <p>1 について 前設計に対し、使用した管材料に合わせて数量を変更します。</p> <p>2 について 県道部の施工においては、枝道や駐車場からの出入り車両及び通行止めの際の迂回誘導などの安全面を考慮し、交通誘導員の配置人数を変更します。</p> <p>3 について 試掘調査の結果、撤去を予定していた管の近傍に他企業管が布設されており、撤去困難であることが判明したため、管撤去工 (A) の延長を変更します。</p>				
原契約請負代金額	354,058,100円 (内消費税 32,187,100円)				
変更後請負代金額	349,856,100円 (内消費税 31,805,100円)				
増 額 (△減 額)	-4,202,000円 (内消費税 -382,000円)				

変更契約理由書

【担当部課名】上下水道局 技術部 水道施設課																	
業 務 名	鴨居地区配水本管布設工事に伴う測量業務																
施 行 場 所	横須賀市鴨居 2 丁目 7 番先から 3 丁目 3 番先まで																
業 種	測量—地上測量																
履 行 期 間	自：令和 元年 8 月 1 日 至：令和 3 年 7 月 13 日																
受 託 者	有限会社 府川測量事務所																
変 更 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">前設計</th> <th style="width: 15%;">変更設計</th> <th style="width: 10%;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 4 級基準点測量</td> <td style="text-align: center;">6 点</td> <td style="text-align: center;">4 点</td> <td style="text-align: center;">- 2 点</td> </tr> <tr> <td>2 道路境界鋳設置(横須賀市) :</td> <td style="text-align: center;">6 個</td> <td style="text-align: center;">2 個</td> <td style="text-align: center;">- 4 個</td> </tr> <tr> <td>3 道路境界鋳設置(神奈川県) :</td> <td style="text-align: center;">2 個</td> <td style="text-align: center;">1 個</td> <td style="text-align: center;">- 1 個</td> </tr> </tbody> </table>		前設計	変更設計	増減	1 4 級基準点測量	6 点	4 点	- 2 点	2 道路境界鋳設置(横須賀市) :	6 個	2 個	- 4 個	3 道路境界鋳設置(神奈川県) :	2 個	1 個	- 1 個
	前設計	変更設計	増減														
1 4 級基準点測量	6 点	4 点	- 2 点														
2 道路境界鋳設置(横須賀市) :	6 個	2 個	- 4 個														
3 道路境界鋳設置(神奈川県) :	2 個	1 個	- 1 個														
変 更 理 由	<p>本業務は、上記地内の配水本管布設工事に伴う測量業務であるが、以下の理由により設計を変更する。</p> <p>1, 2, 3 について 上記地内における配水本管布設工事の変更により施工量が減少したため、本測量業務の業務量を変更する。</p>																
原契約委託代金額	2,027,190 円 (内消費税 184,290 円)																
変更後委託代金額	1,815,000 円 (内消費税 165,000 円)																
増 額 (△減 額)	-212,190 円 (内消費税 -19,290 円)																

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局 技術部 水道施設課

工 事 名	大津町地区配水本管布設工事		
工 事 場 所	横須賀市大津町1丁目21番先から馬堀海岸2丁目24番先まで		
工 種	水道施設工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自 令和 2年 2月 20日		
	至 令和 4年 3月 2日		
請 負 者	武尊建設 株式会社		
変 更 概 要		前設計	変更設計
			増減
	1. 配水本管布設工A-2(夜間)	: L = 0m	L = 259m L = +259m
	2. 配水本管布設工A-1(昼間)	: L = 900m	L = 641m L = -259m
	3. 交通管理工 A工事(夜間)	: 0人/日	3~4人/日 +3~4人/日
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水本管(φ500, KDIP)を耐震管φ500, NSDIPに更新するものですが、以下の理由により設計を変更します。</p> <p>1・2・3について 第1回変更設計で夜間施工から昼間施工に変更しました。しかし、道路横断・交差点箇所(昼間施工)では交通渋滞が数多く発生し、周辺的生活環境に多大な影響があったため、一部区間(A-2)を夜間施工に変更します。</p>		
原契約請負代金額	525,844,000円(内消費税 47,804,000円)		
変更後請負代金額	580,331,400円(内消費税 52,757,400円)		
増額(△減額)	54,487,400円(内消費税 4,953,400円)		

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局 技術部 水道施設課

工 事 名	久里浜地区配水本管布設工事			
工 事 場 所	横須賀市久里浜 4 丁目 2 番先から 6 丁目 14 番先まで			
工 種	水道施設工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2 年 3 月 4 日 至：令和 4 年 1 月 17 日			
請 負 者	株式会社 荊山設備			
変 更 概 要		前設計	変更設計	増減
	1 配水本管布設工事 A-2	: L=246m	L=29m	-217m
	2 配水本管布設工事 A-3	: L=0m	L=232m	+232m
	3 路面復旧工 2 本復旧面積	: 2,182m ²	668m ²	-1,514m ²
	4 路面復旧工 3 本復旧面積	: 0m ²	1,514m ²	+1,514m ²
	5 路面復旧工 1 舗装切断	: As=25cm Co= 0cm	As=5cm Co=20cm	
	6 路面復旧工 3 舗装切断	: As=40cm Co= 0cm	As=5cm Co=40cm	
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ450, CIPほか）を耐震管φ500NSDIPほかに更新するものですが、以下の理由により設計を変更します。</p> <p>1～4について 試掘調査の結果、現場の舗装構成が当初設計と異なりAs層の下層にCo層が存在するとともに、路盤が存在せず、泥岩片の埋め土層が存在していることが判明しました。これによりコンクリートと残土の処分量を増加します。 併せて当初の舗装構成と相違があることから新たにA-3区間を設計し、布設延長と路面復旧面積を変更します。</p> <p>5、6について 舗装構成にコンクリートが存在したことにより、舗装切断工の内容を変更します。</p>			
原契約請負代金額	423,500,000	円（内消費税	38,500,000	円）
変更後請負代金額	450,241,000	円（内消費税	40,931,000	円）
増 額（△減 額）	26,741,000	円（内消費税	2,431,000	円）

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局 技術部 水道施設課																					
工 事 名	久里浜地区配水本管布設工事																				
工 事 場 所	横須賀市久里浜 4 丁目 2 番先から 6 丁目 14 番先まで																				
工 種	水道施設工事																				
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2 年 3 月 4 日 至：令和 4 年 1 月 17 日																				
請 負 者	株式会社 荻山設備																				
変 更 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">前設計 一式</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">変更設計 一式</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">増減 —</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 材料費 A 工事</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 路面復旧工 4 本復旧面積</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">1,304㎡</td> <td style="text-align: center;">2,502㎡ + 1,198㎡</td> </tr> <tr> <td>3 配水本管布設工A-4 布設延長</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">452m</td> <td style="text-align: center;">406m - 46m</td> </tr> <tr> <td>4 配水本管布設工A-5 布設延長</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">0m</td> <td style="text-align: center;">34m + 34m</td> </tr> </tbody> </table>		前設計 一式	変更設計 一式	増減 —	1 材料費 A 工事	:			2 路面復旧工 4 本復旧面積	:	1,304㎡	2,502㎡ + 1,198㎡	3 配水本管布設工A-4 布設延長	:	452m	406m - 46m	4 配水本管布設工A-5 布設延長	:	0m	34m + 34m
	前設計 一式	変更設計 一式	増減 —																		
1 材料費 A 工事	:																				
2 路面復旧工 4 本復旧面積	:	1,304㎡	2,502㎡ + 1,198㎡																		
3 配水本管布設工A-4 布設延長	:	452m	406m - 46m																		
4 配水本管布設工A-5 布設延長	:	0m	34m + 34m																		
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ450, CIPほか）を耐震管φ500NSDIPほかに更新するものですが、以下の理由により設計を変更します。</p> <p>1 について 配水本管布設工A工事の材料は、試掘調査の結果を踏まえ配管計画を見直したため、配管材料を変更します。</p> <p>2 について 路面復旧工4は、試掘調査の結果を踏まえ配水本管の布設位置を見直したことにより、本復旧範囲が半面から全面になったため、本復旧面積を変更します。</p> <p>3 について 配水本管布設工A-4は、舗装構成が異なる範囲があり配水本管布設工A-5を新規作成したため、布設延長を変更します。</p>																				
原契約請負代金額	450,241,000 円 (内消費税 40,931,000 円)																				
変更後請負代金額	482,395,100 円 (内消費税 43,854,100 円)																				
増 額 (△減 額)	32,154,100 円 (内消費税 2,923,100 円)																				

変更契約理由書

【担当部課名】 経営企画部まちづくり政策課

業 務 名	追浜夏島線道路等予備設計業務
施 行 場 所	横須賀市追浜本町地内他
業 種	建設・補償コンサルタントー道路
履 行 期 間	自：令和 2年 6月 3日 至：令和 4年 3月 15日
受 託 者	(株) オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
変 更 概 要	機能整理及び整備方針の検討 0 → 1式
変 更 理 由	令和3年3月に国と共に公表した追浜駅交通結節点整備事業計画において、追浜駅交通ターミナルは、市道追浜夏島線等と機能を分担しながらまちづくり全体を検討する方針が示された。それに伴い、本業務で検討している道路線形を基に、追浜駅周辺グランドデザインとの整合を図り、市道追浜夏島線に求められる機能や整備方針を国に示す必要があり、それらの検討業務を追加するものである。
原契約委託代金額	5,830,000円 (内消費税 530,000円)
変更後委託代金額	6,776,000円 (内消費税 616,000円)
増 額 (△減 額)	946,000円 (内消費税 86,000円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路建設課

業 務 名	市内環状線道路及び交差点詳細修正設計業務																						
施 行 場 所	横須賀市東逸見町2丁目1番地先から東逸見町1丁目1番地先まで																						
業 種	建設・補償コンサルタントー道路																						
履 行 期 間	自：令和 2年 6月 22日 至：令和 4年 3月 15日																						
変 更 概 要	<p>増額変更（変更4回目）</p> <table border="0"> <tr> <td>神奈川県警</td> <td>修正設計</td> <td>N= 4回 → 2回（-2回）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資料作成</td> <td>N= 3回 → 8回（+5回）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>照査</td> <td>N= 4回 → 2回（-2回）</td> </tr> <tr> <td>横浜国道事務所</td> <td>修正設計</td> <td>N= 2回 → 0回（-2回）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資料作成</td> <td>N= 1回 → 2回（+1回）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>照査</td> <td>N= 2回 → 0回（-2回）</td> </tr> <tr> <td>打合せ回数</td> <td>中間打合せ</td> <td>N= 4回 → 11回（+7回）</td> </tr> </table>		神奈川県警	修正設計	N= 4回 → 2回（-2回）		資料作成	N= 3回 → 8回（+5回）		照査	N= 4回 → 2回（-2回）	横浜国道事務所	修正設計	N= 2回 → 0回（-2回）		資料作成	N= 1回 → 2回（+1回）		照査	N= 2回 → 0回（-2回）	打合せ回数	中間打合せ	N= 4回 → 11回（+7回）
神奈川県警	修正設計	N= 4回 → 2回（-2回）																					
	資料作成	N= 3回 → 8回（+5回）																					
	照査	N= 4回 → 2回（-2回）																					
横浜国道事務所	修正設計	N= 2回 → 0回（-2回）																					
	資料作成	N= 1回 → 2回（+1回）																					
	照査	N= 2回 → 0回（-2回）																					
打合せ回数	中間打合せ	N= 4回 → 11回（+7回）																					
変 更 理 由	<p>当初、神奈川県警との協議回数を3回と想定していたが、協議に時間を要したことで協議回数が増加し、それに伴う資料作成回数及び中間打合せ回数が増となった。また、修正設計に関しては、当初4回と想定していたが、初回打合せ時と協議の中で大きく条件が変更となった時点の2回で済んだことから、4回から2回への減となった。照査についても修正設計回数の減に伴い2回分の減となった。なお、横浜国道事務所の修正設計及び照査については、県警協議のそれと重複するため計上しないこととし、資料作成の回数のみを計上した。</p>																						
原契約委託代金額	9,790,000円（内消費税	890,000円）																					
変更後委託代金額	10,742,600円（内消費税	976,600円）																					
増 額（△減 額）	952,600円（内消費税	86,600円）																					

変更契約理由書

【担当部課名】 道路補修課

工 事 名	令和2年度市道7227号光の丘トンネル照明設備修繕工事		
工 事 場 所	横須賀市光の丘6番地先		
工 種	電気工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2年 8月 6日 至：令和 3年 8月 31日		
変 更 概 要		当初	変更 増減
	1 屋外分電盤設置		
	自立型分電盤取付【夜】	1式 →	0式 (-1式)
	自立型分電盤取付【昼】	(-) →	1式 (+1式)
	屋外分電盤撤去		
	自立型分電盤撤去【夜】	1式 →	0式 (-1式)
	自立型分電盤撤去【昼】	(-) →	1式 (+1式)
	2 交通誘導警備員B【夜】	240人日→	177人日 (-63人日)
変 更 理 由	<p>1 当初設計では、屋外分電盤の撤去設置作業は夜間施工としていたが、東京電力の要請により昼間施工に変わったため、変更するものです。</p> <p>2 当初設計では、交通誘導警備員の配置を交代要員を含め1日当り4人配置としていたが、警察と協議した結果、1日当り3人配置となったため、変更するものです。</p>		
原契約請負代金額	44,752,950 円	(内消費税	4,068,450 円)
変更後請負代金額	42,497,400 円	(内消費税	3,863,400 円)
増 額 (△減 額)	△2,255,550 円	(内消費税	205,050 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課																												
工 事 名	(仮称) 横須賀市近代遺産ガイドランスセンター新築外構工事																											
工 事 場 所	横須賀市汐入町1丁目1番1																											
工 種	造園工事																											
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 2年 9月 10日 至：令和 3年 4月 30日																											
請 負 者	有限会社 森建設																											
変 更 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">変更前→変更後</th> <th style="text-align: center;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 透水性インターロッキング (t=80)</td> <td style="text-align: center;">537㎡→ 548㎡</td> <td style="text-align: center;">+ 11㎡</td> </tr> <tr> <td>2. スクリーニングス舗装</td> <td style="text-align: center;">218㎡→ 217㎡</td> <td style="text-align: center;">- 1㎡</td> </tr> <tr> <td>3. 芝生張</td> <td style="text-align: center;">290㎡→ 254㎡</td> <td style="text-align: center;">- 36㎡</td> </tr> <tr> <td>4. 客土</td> <td style="text-align: center;">532㎡→ 508㎡</td> <td style="text-align: center;">- 24㎡</td> </tr> <tr> <td>5. 縁石D</td> <td style="text-align: center;">(-) → 14m</td> <td style="text-align: center;">+ 14m</td> </tr> <tr> <td>6. 私設角樹①</td> <td style="text-align: center;">(-) → 1基</td> <td style="text-align: center;">+ 1基</td> </tr> <tr> <td>7. 私設角樹②</td> <td style="text-align: center;">(-) → 1基</td> <td style="text-align: center;">+ 1基</td> </tr> <tr> <td>8. 雨水排水管</td> <td style="text-align: center;">(-) → 19m</td> <td style="text-align: center;">+ 19m</td> </tr> </tbody> </table>		変更前→変更後	増減	1. 透水性インターロッキング (t=80)	537㎡→ 548㎡	+ 11㎡	2. スクリーニングス舗装	218㎡→ 217㎡	- 1㎡	3. 芝生張	290㎡→ 254㎡	- 36㎡	4. 客土	532㎡→ 508㎡	- 24㎡	5. 縁石D	(-) → 14m	+ 14m	6. 私設角樹①	(-) → 1基	+ 1基	7. 私設角樹②	(-) → 1基	+ 1基	8. 雨水排水管	(-) → 19m	+ 19m
	変更前→変更後	増減																										
1. 透水性インターロッキング (t=80)	537㎡→ 548㎡	+ 11㎡																										
2. スクリーニングス舗装	218㎡→ 217㎡	- 1㎡																										
3. 芝生張	290㎡→ 254㎡	- 36㎡																										
4. 客土	532㎡→ 508㎡	- 24㎡																										
5. 縁石D	(-) → 14m	+ 14m																										
6. 私設角樹①	(-) → 1基	+ 1基																										
7. 私設角樹②	(-) → 1基	+ 1基																										
8. 雨水排水管	(-) → 19m	+ 19m																										
変 更 理 由	<p>1～4について、出来高の精査によるものである。</p> <p>5について、当初、既設自然石縁石を敷設する設計であったが、車両が出入する計画が出たため、コンクリートの縁石に変更する。</p> <p>6～8について、当初、既設排水管に接続する設計であったが、掘削したところ、想定との位置と違ったため、樹と排水管を追加する。</p> <p>1～8をあわせて、増額変更を行う。</p>																											
第1回変更後 請負代金額	32,661,200 円 (内消費税 2,969,200 円)																											
第2回変更後 請負代金額	37,876,300 円 (内消費税 3,443,300 円)																											
増 額 (△減 額)	5,215,100 円 (内消費税 474,100 円)																											

変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	くりはま花の国プール改修その他工事			
工 事 場 所	横須賀市神明町1821番地12			
工 種	建築一式工事			
工 期	自： 令和2年10月8日 至： 令和3年6月9日			
請 負 者	株式会社片山建設			
変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ①外壁タイルの目地埋め ②プール用滑り台架台の更新 ③床シート張り部、下地調整方法の変更 			
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ① 外壁調査の結果、東側立面の外壁タイルが目地痩せしていることが判明したため。 ② 滑り台撤去後、架台に腐食が目立ち、継続して使用することは危険と判断したため。 ③ 床レベルが想定以上に高く、また、塗膜の除去が困難だったため。 			
原契約請負代金額	174,350,000 円	(内消費税	15,850,000 円)	
変更後請負代金額	178,031,289 円	(内消費税	16,184,662 円)	
増 額 (▲減 額)	3,681,289 円	(内消費税	334,662 円)	

変更契約理由書

【担当部課名】環境政策部公園建設課

工 事 名	くりはま花の国津波避難階段設置工事		
工 事 場 所	横須賀市神明町 1 番 1		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和 2 年 10 月 15 日 至：令和 3 年 5 月 31 日		
請 負 者	ミツワ建設株式会社		
		変更前→変更後	増減
1	構造物とりこわし（無筋構造物、機械施工）	51m ³ →96m ³	(+45m ³)
	殻運搬（Co(無筋・鉄筋)DID有り、5.0km以下、自然石）	(-)m ³ →31m ³	(+31m ³)
	廃材処分（自然石）	(-)t→77t	(+77t)
2	植生シート（肥料袋無、標準品）	33m ² →(-)m ²	(-33m ²)
	植生マット（500m ² 未満）	(-)m ² →224m ²	(+224m ²)
3	給水管高さ調整、切回し	(-)式→1式	(+1式)
4	市道部舗装改修	(-)式→1式	(+1式)
5	目隠しフェンス（H=2.0m）	(-)m→10m	(+10m)
	<p>1. 掘削時に当初想定されていなかった、自然石が埋設されており自然石撤去を行ったため。</p> <p>2. 掘削面が当初切り土法面であると想定していたが、盛り土法面であったため、風化防止及び勾配を考慮し植生シート（肥料無し）から植生マット（肥料有り）にて法面の保護を行ったため。</p> <p>3. 受水槽より入り口側において既設給水管Φ50mmが想定より浅く埋設されており、給水管の被りを確保するため切回しを行い埋戻しを行ったため。</p> <p>4. 園内出入口の位置が約1.5m移動したことにより、アーチェリー協会から歩道の切下げを既存の3本斜から1本斜に改修し、市道4263号線からの出入口を広げて欲しいと要望があった。それに伴い歩道内の改修を行ったため。</p> <p>5. 津波避難階段とフィールドアーチェリー練習場が隣接しており、アーチェリー協会から目隠しフェンス(H=2.0m)の設置を要望され設置したため。</p> <p>以上をあわせて変更増額するものとする。</p>		
原契約請負代金額	88,774,400円	(内消費税 8,070,400円)	
変更後請負代金額	96,286,300円	(内消費税 8,753,300円)	
増額(△減額)	7,511,900円	(内消費税 682,900円)	

変更契約理由書

		【担当部課名】	都市部	公共建築課
工 事 名	浦郷改良アパート解体工事			
工 事 場 所	横須賀市浦郷町3丁目48番地			
工 種	解体工事			
工 期	自： 令和2年12月17日 至： 令和4年1月6日			
請 負 者	宇内建設(株)			
変 更 概 要	1. 石綿含有塗材除去の追加。 2. 外部足場仕様及び数量の変更。 3. 下記の通り工期変更を行う。 変更前工期 自：令和2年12月17日 至：令和3年12月8日 変更後工期 自：令和2年12月17日 至：令和4年1月6日			
変 更 理 由	1. 当初設計では石綿含有と判断していない箇所（階段上裏面、廊下天井面、バルコニー天井面）について、石綿含有仕上塗材であることが請負者の分析調査により判明し、その除去が必要となったため。 2. 植栽の枝等が伸び過ぎたことにより、当初設計の外部足場仕様では緩衝してしまい設置ができないため。 3. 上記1の理由により、工期の延期をする必要が生じたため。			
原契約請負代金額	218,790,000 円	(内消費税	19,890,000 円)	
変更後請負代金額	252,061,241 円	(内消費税	22,914,658 円)	
増 額 (▲減 額)	33,271,241 円	(内消費税	3,024,658 円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部 水産振興課

工 事 名	令和2年度長井漁港（本港地区）泊地機能保全工事			
工 事 場 所	横須賀市長井5丁目24番地先			
工 種	しゅんせつ工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2年 11月 13日 至：令和 3年 4月 30日			
請 負 者	恵進建設株式会社			
変 更 概 要		原 契 約	変 更 契 約	増 減
	浚渫工 岩盤破碎	—	226m3	+226m3
	事業損失防止施設費 汚濁防止柵損料等	35日	37日	+2日
	安全費 安全監視船	15日	16日	+1日
変 更 理 由	<p>・ 本工事は長井漁港（本港地区）において、泊地に堆積した土砂を撤去し、泊地の計画水深を確保するものであるが、下記の内容により増額変更を行うものである。</p> <p>【変更内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工箇所に岩盤が確認されたため、岩盤破碎226m3を増工する。 ・ 岩盤破碎に伴い、汚濁防止柵及び汚濁防止膜の供用日を2日追加する。 ・ 岩盤破碎に伴い作業に必要な日数が増えたため、安全監視船を1日追加する。 			
原契約請負代金額 (前回契約変更時)	106,007,000円（内消費税9,637,000円）			
変更後請負代金額	108,927,500円（内消費税9,902,500円）			
増 額（△減 額）	2,920,500円（内消費税 265,500円）			

変更契約理由書

環境政策部 公園建設課	
工 事 名	久里浜 1 丁目公園施設撤去工事
工 事 場 所	横須賀市久里浜 1 丁目 381 番 4 ほか
工 種	解体工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2 年 12 月 10 日 至：令和 3 年 4 月 27 日
変 更 概 要	1、公園施設撤去の追加 2、伐採・伐根の数量の変更 3、木根等処分の数量の変更
変 更 理 由	1、 過去に倒壊した防球フェンスの基礎が残置されていたため、追加で撤去する。また、設計に計上されていないフェンス等があり追加で撤去するものである。 2、 上記 1 の周辺の樹木の伐採が設計に計上されておらず追加で撤去を行うものである。 また、池周りの布団かごや草木に隠れていた石積みに、樹木の根が入り込んでおり、撤去を行うと倒壊する恐れがあり、今後行う予定である池の生物移殖に影響がでてしまうことから伐根の本数を減するものである。 3、 上記 2 における樹木処分の増減に伴う変更を行うものである。
原契約請負代金額	75,026,600 円 (内消費税 6,820,600 円)
変更後請負代金額	73,448,100 円 (内消費税 6,677,100 円)
増 額 (△減 額)	△1,578,500 円 (内消費税 △143,500 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課

工 事 名	久里浜1丁目第2公園整備工事
工 事 場 所	横須賀市久里浜1丁目417番7ほか
工 種	土木一式工事
工 期	工期：令和2年12月14日から令和4年4月25日まで
請 負 者	川島建設株式会社
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防球フェンスの基礎形状を変更する。 2. 畑の一部に防草シート及びダスト舗装の追加を行う。 3. 市道部分のアスファルト舗装の追加を行う。 4. カラーアスファルト舗装の仕様変更を行う。
変 更 理 由	<p>1について、現地を掘削したところ、当初想定していたよりも土丹塊が多く発生し、併せて地下水位が高く掘削を行うことができなかつたことから防球フェンスの基礎形状の変更を行うものです。</p> <p>2について、市民団体との協議の結果、開園当初の畑を耕やす面積を小さくし、維持管理及び子供たち等の遊び場を設けるために防草シート及びダスト舗装の追加を行うものです。</p> <p>3について、市道に隣接している公園敷地内の構造物を撤去した際に一部市道部分のアスファルト舗装が剥がれてしまったことからアスファルト舗装工を追加するものです。</p> <p>4について、カラーアスファルト舗装の材料を精査した結果、トップコートが見積りに反映されていないこと及び真砂土タイプだと金額が割増になってしまうことから変更を行うものです。</p>
原契約請負代金額	338,971,600円（内消費税30,815,600円）
変更後請負代金額	342,619,200円（内消費税31,147,200円）
増 額（△減 額）	3,647,600円（内消費税331,600円）

変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部水産振興課

工 事 名	令和2年度長井漁港（新宿地区）泊地機能保全工事		
工 事 場 所	横須賀市長井5丁目36番地先		
工 種	しゅんせつ工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 2年 12月 2日 至：令和 3年 8月 31日		
請 負 者	田中石材土木株式会社		
変 更 概 要	原 契 約	変 更 契 約	増 減
	浚渫工		
	グラブ浚渫	11,785.9m ³	11,476.9m ³ -309.0m ³
	バックホウ浚渫船拘束	2日	3日 +1日
	土捨工		
	土運船運搬	11,785.9m ³	11,476.9m ³ -309.0m ³
	土運船拘束	1日	3日 +2日
	引船拘束	1日	5日 +4日
変 更 理 由	<p>本工事は長井漁港（新宿地区）において、泊地に堆積した土砂を撤去し、泊地の計画水深を確保するものであるが、下記の内容により減額変更を行うものである。</p> <p>【変更内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工個所に捨石マウンド及び岩盤が確認されたため、浚渫土量を309.0m³削減する。 ・ 岩盤が確認された箇所について、方針の検討に1日要したため、使用船舶の拘束費を1隻ごとに1日追加する。 		
原契約請負代金額 (前回契約変更時)	103,818,000円（内消費税9,438,000円）		
変更後請負代金額	102,745,500円（内消費税9,340,500円）		
増 額（△減 額）	△1,072,500円（内消費税 △97,500円）		

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課

工 事 名	久里浜 1 丁目第 2 公園整備工事に伴う測量業務
工 事 場 所	横須賀市久里浜 1 丁目 4 1 7 番 7 ほか
工 種	測量－地上測量
工 期	工期：令和2年12月10日から令和4年4月28日まで
請 負 者	有限会社 三浦建築測量
変 更 概 要	<p style="text-align: right;">追加 10点</p> <p>4級基準点測量（複合）</p> <p>当初工期 変更工期 自 令和2年12月10日 自 令和2年12月10日 至 令和4年2月4日 至 令和4年4月28日</p>
変 更 理 由	<p>現地精査の結果、公園内の基準点が草刈り等により亡失していたことが判明し、公園内の境界確認を行うため、工事前及び工事後の基準点を併せて10点追加するものです。また、久里浜1丁目第2公園整備工事が工期延期を行ったため、併せて工期延期を行うものです。</p>
原契約請負代金額	3,360,830円（内消費税 305,530円）
変更後請負代金額	3,768,600円（内消費税 342,600円）
増 額（△減 額）	407,770円（内消費税 37,070円）