

令和6年度 公共下水道管渠緊急工事等単価契約 工事費算出表(1)

工事概要

取付管布設替え VUΦ150 L=2.0m

番号	工種	形状寸法区分	単位	数量	単価	金額	適用
6001	舗装版切断	AS t=15cm以下	m	12.8	1,361	17,420	※
6004	舗装版破砕	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m <sup>2</sup>	13.6	11,237	152,823	※
4001	掘削工	人力・積込も含む	m <sup>3</sup>	1.9	22,701	43,131	※
4006	埋戻工	人力・再生砂	m <sup>3</sup>	0.88	22,495	19,795	※
4005	埋戻工	人力・再生碎石	m <sup>3</sup>	0.64	19,836	12,695	※
11003	残土処分費(土砂)	残土処分(運搬費込み)	m <sup>3</sup>	1.9	29,509	56,067	※
11001	産業廃棄物処分費	AS処分(運搬費込み)	m <sup>3</sup>	0.68	32,085	21,817	※
3010	既設取付管取外工	Φ100~200mm (既設管処分費込み)	m	2.0	8,056	16,112	※
3004	取付管布設工	材料(役物含む)込み VUΦ150・3m未満	か所	1.0	66,250	66,250	※
6019	路盤先行	t=25cm RC-40(人力)	m <sup>2</sup>	1.6	3,920	6,272	※
6028	仮舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m <sup>2</sup>	1.6	6,482	10,371	※
6015	不陸整正	RC-40 t=3cm	m <sup>2</sup>	12.0	1,571	18,852	※
6023	舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m <sup>2</sup>	12.0	7,610	91,320	※
11011	交通誘導警備員(B)	市道等	人	2.0	35,047	70,094	※
11004	産業廃棄物処分費	舗装版切断濁水処分(運搬費別途)	m <sup>3</sup>	0.014	90,217	1,263	※
11005	濁水運搬費	舗装版切断濁水運搬費	回	1.0	78,460	78,460	※
11006	現場発生品及び 支給材等運搬費2t	フェンス・鋳鉄蓋等・支給材	回	1.0	16,942	16,942	※
11007	スクラップ	マンホール蓋等(鋳鉄蓋等)	t	0.014	-26,400	-369	※
①小計						699,315	
②工事価格(①が50万円未満の場合は千円止め、50万円以上は万円止め)				万円止め		690,000	
③消費税相当額				②×10%		69,000	
④工事請負金額				②+③		759,000	

※ 小数点以下は切り捨て

令和6年度 公共下水道管渠緊急工事等単価契約 工事費算出表(2)

工事概要

マンホール蓋交換 1か所

番号	工種	形状寸法区分	単位	数量	単価	金額	適用
6001	舗装版切断	AS t=15cm以下	m	13.6	1,361	18,509	※
6004	舗装版破砕	AS t=4cmを超え10cm以下 人力・ブレーカー	m <sup>2</sup>	9.9	11,237	111,246	※
4001	掘削工	人力・積込も含む	m <sup>3</sup>	0.62	22,701	14,074	※
9010	コンクリート取壊工	人力・ブレーカー(無筋)	m <sup>3</sup>	0.09	77,646	6,988	※
11003	残土処分費(土砂)	残土処分(運搬費込み)	m <sup>3</sup>	0.62	29,509	18,295	※
11001	産業廃棄物処分費	AS処分(運搬費込み)	m <sup>3</sup>	0.49	32,085	15,721	※
11002	産業廃棄物処分費	CO処分(運搬費込み)	m <sup>3</sup>	0.09	42,960	3,866	※
1002	マンホール蓋撤去設置工	T-25 材料込み	か所	1.0	324,614	324,614	※
1011	調整ブロック設置工	15cm 材料込み	個	1.0	69,178	69,178	※
6019	路盤先行	t=25cm RC-40(人力)	m <sup>2</sup>	1.9	3,920	7,448	※
6028	仮舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m <sup>2</sup>	1.9	6,482	12,315	※
6015	不陸整正	RC-40 t=3cm	m <sup>2</sup>	8.0	1,571	12,568	※
6023	舗装工	表層・密粒 AS t=5cm(人力)	m <sup>2</sup>	8.0	7,610	60,880	※
11011	交通誘導警備員(B)	市道等	人	2.0	35,047	70,094	※
11004	産業廃棄物処分費	舗装版切断濁水処分(運搬費別途)	m <sup>3</sup>	0.015	90,217	1,353	※
11005	濁水運搬費	舗装版切断濁水運搬費	回	1.0	78,460	78,460	※
11006	現場発生品及び 支給材等運搬費2t	フェンス・铸铁蓋等・支給材	回	1.0	16,942	16,942	※
11007	スクラップ	マンホール蓋等(铸铁蓋等)	t	0.094	-26,400	-2,481	※
①小計						840,070	
②工事価格(①が50万円未満の場合は千円止め、50万円以上は万円止め)				万円止め		840,000	
③消費税相当額				②×10%		84,000	
④工事請負金額				②+③		924,000	

※ 小数点以下は切り捨て

