

横須賀市文化会館緞帳制作等業務委託仕様書

横須賀市文化会館緞帳制作等業務委託は、本市用に基づき、材料、織組織、染色、図柄表現、加工、仕立て、仕上げなどは製作者の最高レベルとする。

1 履行期間

契約締結日から 2027 年（令和 9 年）7 月 16 日（金）まで

2 履行場所

横須賀市深田台 5 0 番地 横須賀市文化会館大ホール及び本業務受託者の指定場所

3 予算の条件

2 9, 1 0 6, 0 0 0 円（消費税及び地方消費税額を含む。）

※図案・原画制作、緞帳（第 1 緞帳・第 2 緞帳）製作、運搬・搬入（養生を含む）、設置・調整、交通費等の全ての費用を含む。

4 業務の目的

令和 7 年に開館 6 0 周年を迎えた文化会館において、開館当時に「華やかさと海の街」を表現する図柄として採用され、市民に親しまれてきた「さくら（第一緞帳）」と、抽象的な意匠により市民の目を楽しませてきた「宇宙の躍動（第二緞帳）」を更新する。本業務は、既存緞帳の更新を通じて安全性及び舞台機能の向上を図るとともに、文化会館の新たな象徴となり、市民に長く親しまれる緞帳を制作・設置することを目的とする。

5 業務内容

- (1) 全体スケジュールの作成及び管理
- (2) 緞帳（第1緞帳・第2緞帳）の図案・原画制作
- (3) 緞帳（第1緞帳・第2緞帳）の制作
- (4) 緞帳（第1緞帳・第2緞帳）の運搬・搬入
- (5) 関係各所協議・調整（資料作成・提出を含む）

6 緞帳仕様

デザインから最終仕上げに至る各製作段階にわたり、十分な品質管理のもと制作する。材料、織組織等は以下を標準とするが、図柄表現等の理由により、必要な場合は、承諾を受けてこれを変更することができる。

(1) 第1緞帳

現行の第一緞帳『さくら』の趣旨や市民に親しまれてきたイメージを踏まえ、「さくら」をモチーフとした新たなデザインを制作する。詳細は、別紙「緞帳デザインコンセプト」参照。

①仕立て上がり寸法 W 18.6m × H 7.35m

②重 量 緞帳本体 3.5kg/m²以内とする

③数 量 1張

④昇降方式 飛ばし上げ方式

⑤織 種 フック織機緞帳（填糸綴織）

⑥糸 種 素材：спанレーヨン糸

図柄の表現に必要な彩糸は、色合いの強弱対比を効率的に表現することのできるよう、単色あるいは混合色とし、図柄部分によっては視覚効果を助長するよう、多彩に合糸配色し、必要に応じて金・銀・色箔糸等の装飾糸を効率的に合わせ用いる。

⑦組 織 ループ・パイル織 密度：3,000粒／30cm × 30cm

図柄の表現により、密度を効果的に選定する。

⑧仕立加工

表地：原画に基づいた図柄、配色を効果的に表現し製織する。

裏地：防炎加工を施した幕地を使用する。

仕立：表地、裏地を衿にて、堅牢な仕立加工を施す。上部には、緞帳の重量に充分耐えうる懸吊用の紐（2.5cm×30cm程度）を約25cm間隔に取り付ける。下部には、帆布地を使用したパイプ袋を取り付け、裾パイプを設置する。裾パイプは受託者が用意するものとする。表地、裏地を併せて遮光性を持たせたものとする。

⑨防炎証明：製品に防炎ラベルを貼り付け表示すると共に防炎証明書を提出する。

(2)第2 緞帳

和洋を問わず多様な公演に対応できるよう、無地または無地に近いグラデーションを基調としたデザインを制作する。

① 仕立て上がり寸法 W 18.6m × H 7.35m

②重 量 緞帳本体 1.5kg/m²以内とする

③数 量 1張

④昇降方式 飛ばし上げ方式

⑤織 種 ジャガード機械緞帳

⑥糸 種 素材：再生ポリエステル（径糸） 難燃ポリエステル（緯糸）

図柄の表現により、糸種を効果的に使用し、必要に応じて箔糸を使用する。

⑦組 織 経糸密度：400本程度／10cm 緯糸密度：1,000本以上／10cm

図柄の表現により、密度を効果的に選定する。

⑧仕立加工

表地：原画に基づいた図柄、配色を効果的に表現し製織する。

製織後、強固な幅継ぎを施し一枚の緞帳の大きさに縫製する。

裏地：防炎加工を施したポリエステル 100%の幕地を使用する。

仕立：表地、裏地を裕にて、堅牢な仕立加工を施す。上部には、緞帳の重量に充分耐えうる懸吊用の紐（2.5 cm×30 cm程度）を約25 cm間隔に取り付ける。下部には、帆布地を使用したパイプ袋を取り付け、裾パイプを設置する。裾パイプは受託者が用意するものとする。表地、裏地を併せて遮光性を持たせたものとする。

⑨防炎証明：製品に防炎ラベルを貼り付け表示すると共に防炎証明書を提出する。

7 搬入

完全梱包の上、専門運送業者により大ホール舞台へ搬入する。また、落下防止等の十分な安全対策及び緞帳のあおり防止対策等を講じるものとする。

搬入については、市、設置業者、舞台設備関係者等と十分な協議・調整を行うこと。搬入日については、令和9年7月上旬とし、設置を7月16日までに完了する。設置業者は別途市が発注する。

8 検査

製作準備期間に、原画及び部分試織等をもとに、関係者と表現意向の具体的打ち合わせを行い、確認を得た上で本製織に着手する。以後の作業も、適宜打ち合わせの上、作業を進めるとともに、搬入取り付け完了時に完成検査を受ける。

9 保証

品質保証は、引き渡し完了後、3年間とする。

10 成果物

- (1) 第1綴帳・第2綴帳
- (2) 納品書、保証書 各1部
- (3) 業務報告書（工場・現場各工程表、工程写真、完成写真、図案等）各1部
- (4) (3)の電子データ 1部（CD-R又はDVD-R）
- (5) その他、委託者が必要と認めるもの

11 その他

- (1) 受託者は、業務の実施に際しては、関連法令を遵守する
- (2) 受託者は、本業務の実施にあたって、不明な点や改善の必要性がある場合、又は、執行上の疑義が生じた場合は、委託者と協議して定める。

12 問い合わせ先

横須賀市文化スポーツ観光部文化振興課
〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地
TEL: 046-822-8116 FAX: 046-824-3277
Email: cup-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp