■外部仕上表

床		巾木・腰		外壁		屋根		建具		備考	
ﾎﾟｰﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	巾木	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均しの上、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	SS	鋼製重量ｼｬｯﾀｰ	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ：鋳鉄製	
			ﾓﾙﾀﾙ塗		建築用塗膜防水材 JIS A 6021					軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ製（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）	
						S	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折板葺	SD	鋼製ﾄﾞｱ、一部ｽﾃﾝﾚｽﾄﾞｱ	縦樋：ｽﾃﾝﾚｽ製	
		腰	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	ALC	ALC表し調整の上					ﾀﾗｯﾌﾟ：ｽﾃﾝﾚｽ製	
			ﾓﾙﾀﾙ塗		建築用塗膜防水材 JIS A 6021			AW	ｱﾙﾐ製窓		

■内部仕上表【工場関係諸室】

注記1.：防火区画を構成する壁・床については、H12建設省告示第1399号に規定する仕様とする。なお、耐火構造にあっては、H12建設省告示第1399号に規定する仕様以外のもので計画する場合には、大臣認定品を使用する。

No.	室名	階	床		巾木		壁		天井		備考	排煙免除
			下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上		
1	ごみピット	B1F	C	水密ｺﾝｸﾘｰﾄ	C	―	C	ﾋﾟｯﾄ部 水密ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	－	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板+結露防止材表し	ごみ貯留目盛 ｽｸﾘｰﾝ	H12告1436-四-ハ(1)
				金ゴテ押え		―		上部 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し				
2	機械諸室 （地階）	B1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	地階	H12告1436-四-ハ(1)
3	プラットホーム 前処理ヤード	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え （ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ耐摩耗塗装）	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝1,200	ALC	ALC表し	－	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板+結露防止材表し	床勾配2% 排水溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	H12告1436-四-ハ(1)
4	プラットホーム監視室	1F	C	ビニル床タイル	C	ビニル巾木 H＝100	C,LGS	せっこうボード12.5ー部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ハ(4)
5	資材ﾔｰﾄﾞ・搬出室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝1,200	ALC	ALC表し	－	デッキ表し	ケーブルピット	H12告1436-四-ハ(1)
6	消火ポンプ室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝1,200	C,ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ALC表し	－	デッキ表し		H12告1436-四-ハ(1)
7	工作室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝1200	ALC	ALC表し	－	デッキ表し		H12告1436-四-ハ(1)
8	油圧ユニット室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝1,200	ALC	ALC表し	－	デッキ表し		H12告1436-四-ハ(1)
9	破砕室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H＝100	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		H12告1436-四-ハ(1)
10	電気室	2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	ALC	ALC表し 防塵塗装H=100	ALC	ALC表し	－	デッキ表し		H12告1436-四-ハ(1)
11	中央操作室・ｸﾚｰﾝ操作室	2F	C	フリーアクセスフロア	C,LGS	ビニル巾木 H=100	C,LGS	せっこうボード12.5ー部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し EP塗装	ｼｽﾃﾑ	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板		機械排煙
12	ﾊﾞﾝｶ室、ｺﾝﾍﾞﾔ室、選別室 （地上階）	2-4F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C,ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ALC表し	C,ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ALC表し	－	デッキ表し		H12告1436-四-ハ(1)
13	建築設備室	5F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	ALC	ALC表し H＝300	ALC	ALC板の上 吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）	－	ガルバリウム鋼板 結露防止材表し		H12告1436-四-ハ(1)
14	前室	1-4F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え 防塵塗装	C,ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ,ALC表し 防塵塗装H=100	C,ALC	EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ハ(1) or、ハ(2)
15	前処理ヤード	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上ﾓﾙﾀﾙ塗 H=1200	ALC	ALCの上 建築用塗膜防水材 JIS A6021		ガルバリウム鋼板 結露防止材表し	床勾配2% 排水溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	自然排煙

■内部仕上表【管理運営・厚生諸室】

No.	室名	階	床		巾木		壁		天井		備考	排煙免除
			下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上		
1	玄関ホール・風除室	1F	C	ビニル床タイル	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	せっこうボード12.5 EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		自然排煙
2	通用口玄関	1F	C	ビニル床タイル	LGS C,ALC	ビニル巾木 H＝100	C,ALC	EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		自然排煙
3	通路（1F）	1F	C	ビニル床タイル	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	せっこうボード12.5 EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		自然排煙
4	事務室	2F	C	タイルカーペット フリーアクセスフロア	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	せっこうボード12.5 EP塗装	ｼｽﾃﾑ	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板		H12告1436-四-ハ(4)
5	職員控室兼食堂・休憩室	3F	C	ビニル床シート	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	せっこうボード12.5 EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		機械排煙
6	更衣室	3F	C	ビニル床シート	LGS C	ビニル巾木 H＝100	LGS C	けい酸カルシウム板10.0ー部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ハ(4)
7	脱衣室・洗濯室	4F	C	ビニル床シート	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	けい酸カルシウム板10.0 EP塗装	LGS	フレキシブルボード6.0 EP塗装		H12告1436-四-ハ(3)
8	浴室	4F	C	磁器質タイル100角 アスファルト防水		－ －	LGS ALC	半磁器質タイル100角	LGS	バスリブ		H12告1436-四-ハ(3)
9	男・女便所	1-4F	C	磁器質タイル100角 アスファルト防水		― ―	LGS C	けい酸カルシウム板10ー部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 半磁器ﾀｲﾙ100角 上部:EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ハ(2)
10	通路（EVホール）	2-4F	C	ビニル床タイル	LGS	ビニル巾木 H＝100	LGS	せっこうボード12.5 EP塗装	LGS	化粧せっこうボード12.5		機械排煙
11	倉庫	1-4F	C	ビニル床シート	LGS C,ALC	ビニル巾木 H＝100	LGS C,ALC	せっこうボード12.5ー部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、ALC表し EP塗装	LGS	フレキシブルボード EP塗装		H12告1436-四-ハ(2)
12	階段室	1-5F	C	ビニル床シート	C,ALC	ビニル巾木 H＝100	C,ALC	EP塗装	S	SOP塗装	手摺	令126の2-1-3

■内部仕上表【水槽関係】

No.	水槽名	階	床		巾木		壁		天井		備考	
			下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上		
1	消火水槽		C	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均しの上 浸透性塗布防水		―	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 浸透性塗布防水	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 浸透性塗布防水	ﾀﾗｯﾌﾟ 合成木材蓋	

年月日		
・	・	
・	・	
・	・	
・	・	
・	・	

大阪府知事登録第（り）第5297号
株式会社 三水コンサルタント
設計者：一級建築士 第174040号 宮脇 利儀

横須賀市
資源循環部 広域処理施設建設室

室長	設計		

業務名	新ごみ処理施設整備実施計画作成業務委託
図面名	仕上表（不燃ごみ等選別施設）
縮尺	－
日付	平成25年3月
図番	A-26