第６回横須賀ごみ処理施設運営協議会会議次第

令和５年５月 31 日（水）18 時～
西コミュニティセンター　第１・２学習室

１　開会

２　議事

（１）横須賀ごみ処理施設の運転状況等の報告について

（２）その他

３　閉会

令和５年（2023 年）５月 31 日
第６回横須賀ごみ処理施設運営協議会報告資料

１　横須賀ごみ処理施設の運転状況等の報告について

（１） 施設の運転状況（令和４年 10 月～令和５年３月）

①　焼却施設の運転状況

１）焼せるごみの搬入状況

・総搬入台数　：　27,668 台（R3 下半期　＋269 台）

・総搬入量　　：　42,720.16ｔ（R3 下半期　△841.33ｔ）

２）焼却量　　：　41,531.84ｔ（R3 下半期　△2,275.86ｔ）

３）発電電力量　：　17,995.61 MWh（R3 下半期　△2,439.07MWh）

４）売電電力量　：　13,376.16 MWh（R3 下半期　△2,168.80MWh）

②　不燃ごみ等選別施設の運転状況

１）不燃ごみの搬入状況

・総搬入台数　：　1,978 台（R3 下半期　△６台）

・総搬入量　　：　540.39ｔ（R3 下半期　△41.67ｔ）

２）粗大ごみの搬入状況

・総搬入台数　：　37,583 台（R3 下半期　△769 台）

・総搬入量　　：　2,187.47ｔ（R3 下半期　△171.38ｔ）

３）破砕処理量　：　1,986.68ｔ（R3 下半期　△25.09ｔ）

４）三浦市搬出量：　329.73ｔ（R3 下半期　△48.78ｔ）

＊　その他詳細については、資料編 P.1、2 参照

（２）煙突排出ガスに係る測定結果（令和４年 10 月～令和５年３月）

①　煙突排出ガスの定期測定に係る測定結果（計量証明書）

１）ばいじん・塩化水素・硫黄酸化物・窒素酸化物濃度については、９回測定（各炉３回測定）を行い、全ての項目について自主基準値以下でした。

全水銀濃度については、各炉１回測定を行い、法基準値以下でした。

その他の測定項目については、いずれも法基準値以下または基準値がない項目についても、低濃度で推移していました。

（P.3 図１・２・３・４及び資料編 P.3 参照）

２）ダイオキシン類濃度については、各炉１回測定を行い、いずれも自主基準値以下でした。（資料編 P.4 参照）

②　煙突排出ガスの連続測定に係る測定結果（１時間平均値）

１）ばいじん・塩化水素・硫黄酸化物・窒素酸化物濃度については、いずれも自主基準値以下でした。

（P.4 図５・６・７・８及び資料編 P.5 参照）

２）一酸化炭素濃度については、基準値以下でした。
（P.4 図９及び資料編 P.5 参照）

（３）排水に係る測定結果

すべての項目について、規制基準に適合していました。（資料編 P.6～9 参照）

（４）悪臭・騒音・振動に係る測定結果

悪臭・騒音・振動測定については、いずれも規制基準に適合していました。

騒音測定については、１か所基準値を上回っている場所がありますが、距離減衰（測定場所から敷地境界線までの距離　約 80m）により、基準値を下回っていることを確認しました。（資料編 P.10～11 参照）

（５） 施設の安定的な運転に係る測定結果

① 焼却灰の放射能濃度

主灰、飛灰（ばいじん）共に、100 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 以下の濃度で推移していました。（資料編 P.12 参照）

② 空間放射線量率

エコミルでごみを搬入する前に測定した結果と比較しても、同程度の濃度で推移していました。（資料編 P.13 参照）

③ 焼せるごみの組成分析

６回測定しました。（資料編 P.14 参照）

④ 収集されたごみの分別状況

コロナ禍のため、収集車の展開検査はできない状況ですが、一般持ち込み者等の分別状況検査を行い、計 33 台指導しました。（資料編 P.15 参照）

⑤ 雨水の測定結果

１回測定を実施しました。（資料編 P.16 参照）

煙突排出ガスの定期測定に係る測定結果（計量証明書）

※　委託した分析業者によって、定期的に測定された結果

図1



図2



図3



図4



煙突排出ガスの連続測定に係る測定結果（1時間平均値）

※　施設に設置してある自動分析計によって、常時記録している1時間平均値のうち最大値

図5



図6



図7



図8



図9



（６）携帯電話基地局の設置について

楽天モバイル株式会社から、施設内または施設周辺に携帯電話基地局を設置したいと提案がありました。

楽天モバイル株式会社が施設内及び施設周辺で幾つかの候補地を選定し、現地で調査を実施した結果、設置位置は施設周辺の箇所に決定しました。

楽天モバイル株式会社　携帯電話基地局設置場所について



（７）工事等の予定について

①　実施予定の工事等

広域処理センター植樹等業務

②　実施内容

令和元年度に植樹した苗木について、移植するなどの手入れの実施を予定しています。

ただし、苗木の成長が遅い場合は、引き続き草刈や苗木の手入れの業務を実施し、様子を見ることとします。

位置図（令和５年度　横須賀ごみ処理施設　事業予定箇所）



事業予定箇所①

事業予定箇所②