

別添3 対象事業の概要

別添 3-1 規模

- 1 対象事業の規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1-1 (281)

別添 3-2 実施方法

- 1 事業実施工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2-1 (283)
- 2 工事計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2-2 (284)
- 3 工事中の環境保全対策・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2-5 (287)

別添 3-3 その他の内容

- 1 土地利用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-1 (289)
 - 2 道路計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-2 (290)
 - 3 施設計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-2 (290)
 - 4 緑地計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-2 (290)
 - 5 取扱貨物・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-3 (291)
 - 6 排水及び供給処理施設計画・・・・・・・・・・・・ 3-3-3 (291)
 - 7 交通計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-4 (292)
-

1 対象事業の規模

対象事業の規模は、表 3-1-1 に示すとおりであり、事業実施区域の面積は約 93.2ha を計画している。

表 3-1-1 対象事業の規模

海陸分類	工事範囲分類	供用後の用途	面積	面積小計	面積合計
海域部	埋立範囲	①埠頭用地 注 1	11.4ha	17.2ha	93.2ha
		②港湾関連用地（売却地）	2.8ha		
		③交通機能用地（道路）	0.8ha		
		④緑地	2.2ha		
	浚渫範囲 注 2	⑤泊地（水深 12m）	9.4ha	12.1ha	
		⑥泊地（水深 12m）	0.1ha		
		⑦泊地（水深 9m）	2.5ha		
		⑧泊地（水深 9m）	0.1ha		
	工事影響範囲	事業実施区域内の海域で、埋立範囲外かつ浚渫範囲外 注 3	58.0ha	58.0ha	
陸域部	用途変更範囲	⑨港湾関連用地（売却地）	2.2ha	2.2ha	
	既存改良範囲	⑩緑地（既存改良） 注 4	2.2ha	2.8ha	
		⑪道路（既存道路改良）	0.3ha		
		⑫道路（既存駐車場改良）	0.3ha		
	工事ヤード範囲	⑬既存ふ頭用地内	0.9ha	0.9ha	

注 1：埠頭用地は、船で運搬する貨物の荷捌きスペース及び荷物置場、場内通路を予定。

注 2：対象船舶の航行に必要な水深を確保する。

注 3：浚渫範囲の確定ができていないこと、海底面の傾斜擦り付けが必要なため、事業実施区域を広く設定。

注 4：新たに造成する緑地と併せ、うみかぜ公園の全体面積は変わらない。

(空白)