

横須賀市公共下水道事業計画

変更協議申出書

令和8年

神奈川県横須賀市

全体計画目標年次 : 令和31年度末(2049年度)
工事完成の予定年月日 : 令和14年(2032年)3月31日
横須賀市公共下水道事業計画 変更協議申出書

目次

横須賀市公共下水道事業変更計画書

- 第1表の1 予定処理区域調書
- 第1表の2 予定排水区域調書
- 第2表 計画降雨調書
- 第3表 吐口調書
- 第4表の1 管渠調書（汚水）
- 第4表の2 管渠調書（雨水）
- 第5表の1 処理施設調書
- 第5表の2 処理場等の敷地内の主要な施設
- 第6表の1 ポンプ施設調書
- 第6表の2 ポンプ施設の敷地内の主要な施設
- 第7表の1 貯留施設調書（浸水対策）
- 第7表の2 貯留施設調書（合流改善）
- 第7表の3 貯留施設（雨天時浸入水対策）

横須賀市公共下水道事業計画 計画説明書

- 第1 横須賀市公共下水道事業変更理由
- 第2 予定処理区域及びその周辺の地形及び土地利用の状況
- 第3 計画下水量及びその算出の根拠
- 第4 公共下水道からの放流水及び処理施設において
処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠
- 第5 下水の放流先の状況
- 第6 毎会計年度の工事費（維持管理に要する費用含む。）の予定額及びその予定財源
- 第7 その他の書類及び主要な施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針

《 参 考 資 料 》

- 参考1 基準年次別の段階的建設計画
- 参考2 横須賀市公共下水道事業計画説明書

横須賀市公共下水道事業変更計画書

公共下水道管理者

横須賀市上下水道事業管理者

工事着手の予定年月日

昭和19年（1944年）3月31日

工事完成の予定年月日

令和14年（2032年）3月31日

第1表の1

予 定 処 理 区 域 調 書				
[()内書きは合流分]				
予 定 処 理 区 域 の 面 積	6,198	ヘクタール	予 定 処 理 区 域 内 の 地 名	神奈川 県 横 須 賀 市 「区域は下水道計画一般図表示のとおり」
	(1,119)			
処 理 区 の 名 称	面 積 (単位 ヘクタール)		摘 要	
下 町 処 理 区	4,278	(1,005)	分 流 式 一 部 合 流 式	
追 浜 処 理 区	462	(114)	分 流 式 一 部 合 流 式	
西 処 理 区	1,459	(一)	分 流 式	

第1表の2

(1/3)

予 定 排 水 区 域 調 書			
〔()内書きは合流分〕			
予 定 排 水 区 域 の 面 積	6,141	ヘクタール	予 定 排 水 区 域 内 の 地 名
	(1,119)		
排 水 区 の 名 称	面 積 (単位 ヘクタール)		摘 要
東 地 区	4,687 (1,119)		分流式 一部合流式
下 町	4,225 (1,005)		分流式 一部合流式
田 浦 地 区	286		分 流 式
吉 倉 地 区	161		〃
逸 見 ・ 汐 入 地 区	268 (66)		分流式 一部合流式
下 町 第 1 地 区	244 (153)		〃
下 町 第 2 地 区	348 (300)		〃
根 岸 地 区	115 (111)		〃
森 崎 地 区	524 (35)		分流式 一部合流式
久 里 浜 第 1 地 区	374		分 流 式
久 里 浜 第 2 地 区	411		〃
浦 賀 地 区	605 606		分 流 式
山 中 地 区	40		〃
上 町 地 区	474 (340)		分流式 一部合流式
平 作 地 区	375		分 流 式
追 浜	462 (114)		分流式 一部合流式
追 浜 地 区	418 (114)		〃
夏 島 地 区	44		分 流 式

排水区の名称	面積 (単位 ヘクタール)	摘要
西 地 区	1,454	分 流 式
久 里 浜 第 3 地 区	58	〃
野 比 地 区 野 比 川 排 水 区	242	〃
野 比 地 区 志 も 川 排 水 区	17	〃
野 比 地 区 千 駄 川 排 水 区	30	〃
野 比 地 区 野 比 川 東 排 水 区	28	〃
野 比 地 区 松 輪 川 排 水 区	38	〃
野 比 地 区 中 村 川 排 水 区	12	〃
野 比 地 区 長 沢 川 排 水 区	54	〃
長 沢 ・ 津 久 井 地 区 長 沢 川 排 水 区	93	〃
長 沢 ・ 津 久 井 地 区 津 久 井 川 排 水 区	90	〃
長 沢 ・ 津 久 井 地 区 谷 戸 作 川 排 水 区	7	〃
大 楠 地 区 長 久 保 川 排 水 区	3	〃
大 楠 地 区 浜 田 川 排 水 区	15	〃
大 楠 地 区 久 留 和 川 排 水 区	14	〃
大 楠 地 区 関 根 川 排 水 区	7	〃
大 楠 地 区 立 石 川 排 水 区	5	〃
大 楠 地 区 田 中 川 排 水 区	3	〃
大 楠 地 区 前 田 川 排 水 区	29	〃
大 楠 地 区 芦 名 川 排 水 区	39	〃

排水区 の 名 称	面 積 (単位 ヘクタール)	摘 要
長 坂 地 区 佐 島 排 水 区	61	分 流 式
長 坂 地 区 松 越 川 排 水 区	88	"
長 坂 地 区 小 田 和 川 排 水 区	26	"
長 坂 地 区 前 耕 地 川 排 水 区	8	"
長 坂 地 区 竹 川 排 水 区	7	"
長 坂 地 区 萩 野 川 排 水 区	13	"
武 山 地 区 竹 川 支 川 (1) 排 水 区	40	"
武 山 地 区 竹 川 支 川 (2) 排 水 区	12	"
武 山 地 区 竹 川 排 水 区	120	"
武 山 地 区 小 田 和 川 排 水 区	69	"
武 山 地 区 身 洗 川 (1) 排 水 区	65	"
武 山 地 区 身 洗 川 (2) 排 水 区	36	"
武 山 地 区 南 部 川 排 水 区	14	"
長 井 地 区 富 浦 排 水 区	21	"
長 井 地 区 長 井 排 水 区	70	"
長 井 地 区 川 間 川 排 水 区	20	"

第2表

計 画 降 雨 調 書			
排 水 区 の 名 称	計 画 降 雨		摘 要
	一 時 間 当 た り の 降 雨 量 (単 位 ミ リ メ ー ト ル)	確 率 年	
下 町	66.4	1/10	
追 浜	66.4	1/10	
西	66.4	1/10	

第3表

(1/6)

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m ³ /sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
下 町 処 理 区	田 浦 地 区 (船越排水区)	分 流 式 雨 水 管 渠	船 越 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	船 越 町 1 丁 目	22.134	東 京 湾	H.W.L(m) TP+0.970	
	"	"	船 越 排 水 区 雨 水 第 3 幹 線	"	12.467	"	"	
	" (田浦排水区)	"	田 浦 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	田 浦 港 町	36.309	"	"	
	吉 倉 地 区 (吾妻排水区)	"	吾 妻 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	"	5.897	"	"	
	" (長浦排水区)	"	長 浦 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	長 浦 町 1 丁 目	15.395	"	"	
	" (吉倉排水区)	"	吉 倉 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	吉 倉 町 1 丁 目	6.395	"	"	
	逸 見 ・ 汐 入 地 区 (逸見排水区)	"	逸 見 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	東 逸 見 町 1 丁 目	23.329 23.333	"	"	
	" (汐入排水区)	"	汐 入 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	汐 入 町 1 丁 目	18.027	"	"	
	"	ポンプ施設	汐 入 ポ ン プ 場 吐 出 水 路	"	5.474	"	"	
	下 町 第 1 地 区 (三春排水区)	"	日 の 出 ポ ン プ 場 吐 出 水 路	平 成 町 3 丁 目	5.270	"	"	
" (平成排水区)	分 流 式 雨 水 管 渠	平 成 排 水 区 雨 水 第 1 幹 線	平 成 町 2 丁 目	16.961 16.971	"	"		

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m ³ /sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
下 町 処 理 区	下町第2地区 (馬堀排水区)	分流式 雨水管渠	馬堀排水区 雨水第1幹線	馬堀海岸 2丁目	15.376	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970	
		ポンプ施設	馬堀ポンプ場 吐出水路	馬堀海岸 1丁目	4.853	"	"	
	" (大津排水区)	合流式 雨水吐室	大津排水区 雨水吐室B号水路	大津町 1丁目	4.834	"	"	スクリーンの設置
		処理施設	下町浄化センター 吐出水路	平成町 3丁目	16.098	"	H.W.L(m) TP+0.970 L.W.L(m) TP-0.987	
	根岸地区 (根岸第2排水区)	合流式 雨水吐室	根岸第2排水区 雨水吐室B号水路	根岸町 3丁目	5.657	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+4.160	スクリーンの設置
		ポンプ施設	根岸ポンプ場 吐出水路	"	13.150	"	H.W.L(m) TP+4.133	
	森崎地区 (森崎排水区)	分流式 雨水管渠	森崎排水区 雨水第1幹線	森崎 1丁目	11.169	"	H.W.L(m) TP+4.571	
	" (大矢部排水区)	"	大矢部排水区 雨水第1幹線	佐原 2丁目	52.018 52.980	"	H.W.L(m) TP+3.836	
	" (岩戸排水区)	"	岩戸排水区 雨水第1幹線	"	29.593 29.529	"	H.W.L(m) TP+3.660	
	久里浜第1地区 (長瀬排水区)	"	長瀬排水区 雨水第2幹線	長瀬 1丁目	5.558	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970	
		"	長瀬排水区 雨水第3幹線	長瀬 1丁目	9.702	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+1.380	
		ポンプ施設	舟倉ポンプ場 吐出水路	久比里 1丁目	7.667	"	H.W.L(m) TP+2.466	樋門 方法:作動状況 の確認等 頻度:1月に1回 以上

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m ³ /sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
下 町 処 理 区	久里浜第1地区 (池田排水区)	分流式 雨水管渠	池田排水区 雨水第1幹線	池田町 5丁目	13.614	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+3.738	
		ポンプ施設	舟倉第2ポンプ場 吐出水路	舟倉町 1丁目	20.983	〃	H.W.L(m) TP+3.120	樋門 方法:作動状況 の確認等 頻度:1月に1回 以上
	久里浜第2地区 (久里浜第1排水区)	ポンプ施設	久里浜第1ポンプ場 吐出水路	久里浜 1丁目	9.105	〃	H.W.L(m) TP+2.877	樋門 方法:作動状況 の確認等 頻度:1月に1回 以上
	〃 (久里浜第2排水区)	分流式 雨水管渠	久里浜第2排水区 雨水第1幹線	久里浜 8丁目	36.418	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970	
		〃	久里浜第2排水区 雨水第6幹線	〃	6.085	〃	〃	
	浦賀地区 (浦賀排水区)	〃	浦賀排水区 雨水第1幹線	浦賀町 4丁目	18.862	〃	〃	
		〃	浦賀排水区 雨水第3幹線	〃	15.875	〃	〃	
		〃	浦賀排水区 雨水第5幹線	西浦賀町 1丁目	9.929 9.985	〃	〃	
		〃	浦賀排水区 雨水第6幹線	西浦賀町 4丁目	5.785	〃	〃	
	〃 (鴨居排水区)	〃	鴨居排水区 雨水第1幹線	鴨居 3丁目	11.675	〃	〃	
〃		鴨居排水区 雨水第2幹線	鴨居 2丁目	13.792	〃	〃		
〃		鴨居排水区 雨水第3幹線	鴨居 1丁目	16.141	普通河川 和田川	H.W.L(m) TP+4.500		
〃 (走水排水区)	〃	走水排水区 雨水第1幹線	走水 2丁目	3.208	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970		
上町地区 (佐野第1排水区)	〃	佐野第1排水区 雨水第1幹線	公郷町 2丁目	25.508	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+7.120		
〃 (佐野第2排水区)	合流式 雨水吐室	中央幹線	〃	31.779	〃	H.W.L(m) TP+8.400	スクリーンの設置	
〃 (公郷第1排水区)	〃	公郷第1排水区 雨水吐室A号水路	公郷町 1丁目	5.287	〃	H.W.L(m) TP+5.749	・スクリーンの設置 ・フラップゲート 方法:目視点検 頻度:1年に1回 以上	
	ポンプ施設	上町ポンプ場 吐出水路	〃	11.295	〃	H.W.L(m) TP+4.705		

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m^3/sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
下 町 処 理 区	" (公郷第2排水区)	合流式 雨水吐室	公郷第2排水区 雨水吐室A号水路	根岸町 4丁目	6.883	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+4.633	スクリーンの設置
		"	公郷第2排水区 雨水吐室A-1号水路	"	0.800	"	H.W.L(m) TP+4.632	スクリーンの設置
	平作地区 (池上第1排水区)	分流式 雨水管渠	池上第1排水区 雨水第1幹線	金谷 3丁目	12.263	普通河川 平作川	H.W.L(m) TP+16.000	
	" (池上第2排水区)	"	池上第2排水区 雨水第1幹線	平作 8丁目	15.216	"	H.W.L(m) TP+19.902	
	" (平作排水区)	"	平作排水区 雨水第1幹線	衣笠栄町 2丁目	33.290	"	H.W.L(m) TP+7.490	
		"	平作排水区 雨水第4幹線	平作 1丁目	7.747	"	H.W.L(m) TP+10.130	
	" (小矢部排水区)	"	小矢部排水区 雨水第1幹線	公郷町 2丁目	6.319	二級河川 平作川	H.W.L(m) TP+7.580	
		"	小矢部排水区 雨水第2幹線	小矢部 1丁目	10.982	"	H.W.L(m) TP+6.027	
		"	小矢部排水区 雨水第3幹線	"	9.120	"	H.W.L(m) TP+5.152	フラフゲート化 方法:目視点検 頻度:1年に1回 以上
追 浜 処 理 区	追浜地区 (追浜排水区)	分流式 雨水管渠	追浜排水区 雨水第2幹線	追浜本町 1丁目	7.448	普通河川 鷹取川	H.W.L(m) TP+1.437	
		ポンプ施設	追浜ポンプ場 吐出水路	追浜本町 2丁目	9.174	二級河川 鷹取川	H.W.L(m) TP+1.130	樋門 方法:作動状況 の確認等 頻度:1年に1回 以上
	" (浦郷排水区)	分流式 雨水管渠	浦郷排水区 雨水第1幹線	追浜東町 3丁目	26.506	普通河川 鷹取川	H.W.L(m) TP+1.395	
		"	浦郷排水区 雨水第3幹線	夏島町	9.412	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970	
	" (深浦排水区)	処理施設	追浜浄化センター 吐出水路	浦郷町 5丁目	0.182	"	H.W.L(m) TP+0.970 L.W.L(m) TP-0.987	

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m ³ /sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
西	野比地区 (野比川排水区)	分流式 雨水管渠	野比川排水区 雨水第1幹線	栗田 2丁目	15.502	準用河川 野比川		
		"	野比川排水区 雨水第4幹線	"	7.489	"		
		"	野比川排水区 雨水第5幹線	野比 2丁目	5.786	"		
" (千田川排水区)	"	千田川排水区 雨水第1幹線	野比 5丁目	8.008	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970		
" (野比東川排水区)	"	野比東川排水区 雨水第1幹線	野比 4丁目	6.325	普通河川 野比東川			
" (長沢川排水区)	"	長沢川排水区 雨水第1幹線	長沢 6丁目	12.407	準用河川 長沢川			
処 理	長沢・津久井地区 (長沢川排水区)	"	長沢川排水区 雨水第2幹線	長沢 1丁目	7.073	"		
	" (津久井川排水区)	"	津久井川排水区 雨水第1幹線	津久井 2丁目	8.073	準用河川 津久井川		
区	"	"	津久井川排水区 雨水第2幹線	津久井 1丁目	5.237	東京湾	H.W.L(m) TP+0.970	
	大楠地区 (芦名川排水区)	"	芦名川排水区 雨水第1幹線	芦名 1丁目	8.640	普通河川 芦名川		
	長坂地区 (佐島排水区)	"	佐島排水区 雨水第1幹線	佐島 1丁目	7.204	相模湾	H.W.L(m) TP+0.703	
	" (松越川排水区)	"	松越川排水区 雨水第1幹線	長坂 2丁目	7.729	"	"	
	"	処理施設	西浄化センター 吐出水路	"	0.341	二級河川 松越川	H.W.L(m) TP+1.200 L.W.L(m) TP-0.963	
" (前耕地川排水区)	分流式 雨水管渠	前耕地川排水区 雨水第1幹線	長坂 4丁目	3.898	普通河川 前耕地川			

処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐 口 の 種 類	主 要 な 吐 口 の 番 号 又 は 名 称	主 要 な 吐 口 の 位 置	計 画 放 流 量 (m ³ /sec)	放 流 先 の 名 称	放 流 先 の 水 位	摘 要	
西 区 理	武 山 地 区 (竹川支川(1) 排 水 区)	分 流 式 雨 水 管 渠	竹川支川(1)排水区 雨 水 第 1 幹 線	武 3 丁 目	4.864	普通河川 竹川支川(1)		
	"	"	竹川排水区 雨 水 第 1 幹 線	武 1 丁 目	8.776	準用河川 竹 川		
		ポンプ施設	武 ポ ン プ 場 吐 出 水 路	御 幸 浜	5.183	二級河川 竹 川	H.W.L(m) TP+3.745	
	"	分 流 式 雨 水 管 渠	小田和川排水区 雨 水 第 1 幹 線	太 田 和 5 丁 目	11.680	準用河川 小田和川		
		"	小田和川排水区 雨 水 第 3 幹 線	"	4.590	"		
	"	"	身洗川(1)排水区 雨 水 第 1 幹 線	御 幸 浜	22.034	相 模 湾	H.W.L(m) TP+0.703	
	"	"	富浦排水区 雨 水 第 1 幹 線	長 井 1 丁 目	6.480	相 模 湾	H.W.L(m) TP+0.703	
"	"	長井排水区 雨 水 第 1 幹 線	長 井 6 丁 目	5.927	"	"		

第4表の1

管 渠 調 書 (汚水)				
処 理 区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の数	摘 要
下 町 処 理 区	⊙ 100 ~ ⊙ 2,600	99,060		
	▣ 700 × 1,000 ~ ▣ 2,700 × 2,700	3,940		
	▽ 3,200 ~ 2,700 × 1,000	40		
	下 町 処 理 区 合 計	103,040	14	方法:マンホール内からの管内 目視もしくは管口テレビ カメラを用いる方法 頻度:5年に1回以上
追 浜 処 理 区	⊙ 150 ~ ⊙ 2,200	11,260		
	▣ 2,400 × 2,400	10		
	追 浜 処 理 区 合 計	11,270	2	方法:マンホール内からの管内 目視もしくは管口テレビ カメラを用いる方法 頻度:5年に1回以上
西 処 理 区	⊙ 150 ~ ⊙ 1,350	34,340		
	西 処 理 区 合 計	34,340	4	方法:マンホール内からの管内 目視もしくは管口テレビ カメラを用いる方法 頻度:5年に1回以上
計		148,650	20	

第4表の2

(1/5)

管 渠 調 書 (雨水)				
排水区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の 数	摘 要
東地区 (下町)	⊙ 1,000 ~ ⊙ 3,500	18,250		
	▣ 1,200 × 2,000 ~ ▣ 9,380 × 1,550	18,380		
	▣ 4,000 × 2,500 ~	310		
	▣ 900 × 1,500 ~ ▣ 7,600 × 3,000	11,110		
	▽ 1,500 ~ 800×2,000 ~ ▽ 11,350 ~ 7,130×4,120	5,850		
	下 町 合 計	53,900		
東地区 (追浜)	⊙ 1,000 ~ ⊙ 4,250	2,560		
	▣ 1,800 × 1,350 ~ ▣ 6,000 × 1,500	3,090		
	▣ 2,200 × 1,600 ~ ▣ 4,000 × 2,000	1,460		
	▽ 2,100 ~ 1,300×1,500 ~ ▽ 4,600 ~ 3,750×1,880	4,130		
	追 浜 合 計	11,240		
東 地 区 合 計		65,140		

管 渠 調 書 (雨水)				
排水区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の 数	摘 要
久里浜第3地区 久里浜第3排水区	● 1,500 ~ ● 2,200	550		
	□ 2,400 × 1,400	20		
	小 計	570		
野比地区 野比川排水区	● 1,350 ~ ● 2,800	1,810		
	□ 4,000 × 1,000 ~ □ 6,000 × 4,000	50		
	▽ 3,320 ~ 2,000 × 2,000 ▽ 4,540 ~ 3,700 × 2,000	740		
	小 計	2,600		
野比地区 千田川排水区	□ 1,900 × 1,900 ~ □ 2,500 × 2,500	100		
	▽ 1,600 ~ 1,100 × 1,100 ▽ 1,650 ~ 1,200 × 1,500	300		
	小 計	400		
野比地区 野比東排水区	● 1,800 ~ ● 2,000	370		
	□ 2,000 × 2,000	10		
	小 計	380		
野比地区 長沢川排水区	● 2,200 ~ ● 2,400	740		
	□ 3,000 × 3,000	10		
	小 計	750		
野 比 地 区 合 計		4,700		

管 渠 調 書 (雨水)				
排水区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の 数	摘 要
長沢・津久井地区 長沢川排水区	⊙ 1,350 ~ ⊙ 1,800	420		
	小 計	420		
長沢・津久井地区 津久井川排水区	⊙ 1,500 ~ ⊙ 2,000	380		
	▣ 1,500 × 1,500	20		
	小 計	400		
長 沢 ・ 津 久 井 地 区 合 計		820		
大楠地区 芦名川排水区	⊙ 1,800	20		
	▣ 1,500 × 1,500 ~ ▣ 2,500 × 2,500	220		
	▣ 1,800 × 2,000 ~ ▣ 2,100 × 2,000	320		
大 楠 地 区 合 計		560		
長坂地区 佐島排水区	▣ 1,400 × 1,400 ~ ▣ 2,000 × 1,250	450		
	小 計	450		
長坂地区 松越川排水区	▣ 2,100 × 1,600 ~ ▣ 2,100 × 2,100	240		
	小 計	240		
長坂地区 前耕地川排水区	▣ 1,500 × 1,500	140		
	小 計	140		
長 坂 地 区 合 計		830		

管 渠 調 書 (雨水)				
排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の数	摘 要
武山地区 竹川支川(1)排水区	⊙ 1,800	30		
	□ 2,600 × 1,700	260		
	小 計	290		
武山地区 竹川排水区	⊙ 1,800	360		
	□ 2,000 × 1,800 ~ □ 3,100 × 1,800	170		
	□ 2,000 × 1,800	240		
	小 計	770		
武山地区 小田和川排水区	⊙ 1,500 ~ ⊙ 1,800	240		
	□ 2,000 × 1,500 ~ □ 2,500 × 2,000	290		
	□ 2,000 × 1,000 ~ □ 2,200 × 2,200	130		
	▽ 2,500 ~ 2,500 × 2,150 ~ ▽ 5,200 ~ 3,200 × 2,570	10		
	小 計	670		
武 山 地 区 合 計		1,730		

管 渠 調 書 (雨水)				
排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位ミリメートル)	延 長 (単位メートル)	点検箇所 の数	摘 要
長井地区 富浦排水区	□ 3,100 × 1,600 ~ □ 3,150 × 1,600	180		
	小 計	180		
長井地区 長井排水区	□ 1,500 × 1,500	160		
	小 計	160		
長 井 地 区 合 計		340		
西 地 区 合 計		8,980		
雨 水 管 渠 合 計		74,120		

第5表の1

(1/2)

処理施設調書								
終末 処理場等 の名称	位置	敷地面積 (単位ヘクタール)	計画 放流水質	処理方法	処理能力		計画 処理人口 (人)	摘要
					晴天日最大 (単位立方 メートル)	雨天日最大 (単位立方 メートル)		
下町浄化 センター	横須賀市 三春町 2丁目 および 平成町 3丁目	9.28	BOD: 15 mg/ℓ または 9 mg/ℓ T-N: 14 mg/ℓ T-P: 1.3 mg/ℓ	標準活性汚泥法 または NADH風量制御を 用いた嫌気無酸素 好気法 (第4系列3池目)	128,400	810,290 574,790 (雨天時時間 最大汚水量。 IV系平成町(分 流系)へ流入す る雨天時浸入 水は下町浄化 センター汚水貯 留管分を除く)	247,500	計画下水量 (日最大) 169,700 m ³ /日 (雨天時浸入水を含む(下町 浄化センター汚水貯留管を考 慮しない)) 129,900 m ³ /日 (IV系平成町(分流系)へ流入 する雨天時浸入水は下町浄 化センター汚水貯留管分を除 く) 全体計画処理能力 (日最大) 143,300 103,500 m ³ /日 (IV系平成町(分流系)へ流入 する雨天時浸入水は下町浄 化センター汚水貯留管分を除 く) 【流入水質】 BOD: 第Ⅱ～Ⅲ系列 155 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L 第Ⅳ系列 235 mg/L SS: 第Ⅱ～Ⅲ系列 110 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L 第Ⅳ系列 175 mg/L 【放流水質】 BOD: 第Ⅱ～Ⅲ系列 15 mg/L 第Ⅳ系列 1・2池目 15 mg/L 第Ⅳ系列 3池目 9 mg/L SS: 第Ⅱ～Ⅲ系列 13.5 mg/L 第Ⅳ系列 1・2池目 13.5 mg/L 第Ⅳ系列 3池目 5.0 mg/L T-N: 第Ⅳ系列 3池目 14 mg/L T-P: 第Ⅳ系列 3池目 1.3 mg/L

処 理 施 設 調 書								
終 末 処 理 場 等 の 名 称	位 置	敷 地 面 積 (単 位 ヘク タ ー ル)	計 画 放 流 水 質	処 理 方 法	処 理 能 力		計 画 処 理 人 口 (人)	摘 要
					晴 天 日 最 大 (単 位 立 方 メ ー ト ル)	雨 天 日 最 大 (単 位 立 方 メ ー ト ル)		
追 浜 浄 化 セ ン タ ー	横 須 賀 市 浦 郷 町 5 丁 目	3.80	BOD: 15 mg/ℓ	標 準 活 性 汚 泥 法	14,600	112,600 (雨天時時間 最大汚水量。 雨天時浸入水 を含む)	27,200	計 画 下 水 量 (日 最 大) 21,700 m ³ /日 (雨天時浸入水を含む) 全 体 計 画 処 理 能 力 (日 最 大) 23,800 m ³ /日 (雨天時浸入水を含む) 【流入水質】 BOD: 160 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L SS: 145 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L 【放流水質】 BOD: 15 mg/L SS: 13.5 mg/L
西 浄 化 セ ン タ ー	横 須 賀 市 長 坂 2 丁 目	6.00	BOD: 10 mg/ℓ	標 準 活 性 汚 泥 法 + 急 速 ろ 過 法	28,200	57,820 110,990 (雨天時時間 最大汚水量。 雨天時浸入水 を含む(西浄化 センター汚水調 整池を考慮しな い))	65,100	計 画 下 水 量 (日 最 大) 57,820 m ³ /日 (雨天時浸入水を含む(西浄 化センター汚水調整池を考慮 しない)) 全 体 計 画 処 理 能 力 (日 最 大) 53,420 45,230 m ³ /日 (雨天時浸水は西浄化セン ター汚水調整池分を除く) 【流入水質】 BOD: 235 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L SS: 205 mg/L (雨天時浸入水) 15 mg/L 【放流水質】 BOD: 10 mg/L SS: 7.0 mg/L

第5表の2

(1/4)

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
下町浄化センター	流入渠	1水路	鉄筋コンクリート造り	流量 約 9.7 m ³ /秒	合流系
		1水路	鉄筋コンクリート造り	流量 約 4.4 m ³ /秒	分流系
	汚水沈砂池	4池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,800 m ² /m ² ・日	合流系 4/4
		3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,300 1,300 m ² /m ² ・日	分流系 3/3
	雨水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 4,300 m ² /m ² ・日	合流系 2/2
		3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 3,700 m ² /m ² ・日	分流系 3/3
	汚水ポンプ	2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 82 m ³ /分・台	合流系 3/3
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 170 m ³ /分・台	
		2 1台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 46 28 m ³ /分・台	分流系 4/4(内1台予備) 3/3(内1台予備)
		2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 64 56 m ³ /分・台	
	雨水ポンプ	3台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 142 m ³ /分・台	合流系 3/3
		3台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 108 m ³ /分・台	分流系 3/3
	最初沈殿池	8池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 19 m ² /m ² ・日	2.3系列 8/8
		3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 150 102 m ² /m ² ・日	4系列 3/3
	反応タンク	16池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約 10.1 時間	2.3系列 16/16
		2池 (標準法)	鉄筋コンクリート造り	HRT 約 6.1 4.6 時間	4系列 3/3
		1池 (NADH ^注)		HRT 約 7.2 9.7 時間	
	送風機設備	3台	—	風量 約 94 92 m ³ /分	2.3系列 3/3(内1台予備)
		3台	—	風量 約 255 170 m ³ /分	4系列 3/3(内1台予備)
	最終沈殿池	16池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 10 m ² /m ² ・日	2.3系列 16/16
3池		鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 33 24 m ² /m ² ・日	4系列 3/3	

注：NADH風量制御を用いた嫌気無酸素好気法の略称
第4系列の送風機は送風量を全体で設定しているため、標準法とNADHの合算とする。

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
下町浄化センター	消毒設備	1槽	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約 3分	2,3系列
		1槽	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約 10 14分	4系列
	汚泥濃縮設備	3 4台	—	容量 約 50 44 m ³ /時	3/3 4/4(内1台予備)
	汚泥脱水設備	4台	—	投入 固形物量 25.64 24.65 tDS/日	4/4
	汚泥焼却設備	1基	—	40 t/日	1/1
		2基	—	60 t/日	2/2
	汚水調整池	1池	鉄筋コンクリート造り	貯留容量 約 3,500 m ³	1/1
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り 一部鉄骨造		
	電気棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		自家発電設備、 特高受変電設備
	第2,3系列水処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	第4系列水処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	沈砂池ポンプ等	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	汚泥処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	機械濃縮棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	脱水機棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	汚泥焼却炉監視棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	処理水ポンプ室	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	処理水再利用施設	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	消毒設備室	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	放流渠	1水路		流量 約 21.9 m ³ /秒	

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
追浜浄化センター	流入渠	1水路	鉄筋コンクリート造り	流量 約 1.9 m ³ /秒	
	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,500 m ³ /m ² ・日	2/2
	汚水ポンプ	2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 13 m ³ /分・台	2/2
		2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 31 m ³ /分・台	2/2
	汚水調整タンク	2槽	鉄筋コンクリート造り	滞留時間 約 2.0 時間	
	予備エアレーションタンク	1槽	鉄筋コンクリート造り	HRT 約 24 分	1/1
	最初沈殿池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 28 m ³ /m ² ・日	2/2
	反応タンク	2池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約 6.9 m ³ /m ² ・日	2/2
	送風機設備	2台	—	風量 約 76 66 m ³ /分	2/2(内1台予備)
	最終沈殿池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 23 m ³ /m ² ・日	2/2
	消毒設備	1槽	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約 16.9 分	1/1
	汚泥濃縮タンク	1槽	鉄筋コンクリート造り	固形物負荷 約 41 kg/m ² ・日	1/1
	余剰汚泥濃縮設備	2台	—	容量 約 8 m ³ /時	2/2
	汚泥脱水設備	2台	—	投入固形物量 約 2.038 tDS/日	2/2
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		自家発電設備
	水処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	汚泥処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	汚泥搬出棟	1棟	鉄筋コンクリート造り および鉄骨造り		
ホッパー棟	1棟	鉄骨造り			
消毒室	1棟	鉄筋コンクリート造り			
放流渠	1水路	—	流量 約 3.3 m ³ /秒		

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場等の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
西浄化センター	流入渠	1水路	鉄筋コンクリート造り	流量 約 3.1 m ³ /秒	
	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,900 m ³ /m ² ・日	2/2
	汚水ポンプ	2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 18 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
		2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 36 m ³ /分・台	2/2
	最初沈殿池	3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 ⁷¹ 61 m ³ /m ² ・日	3/3
	反応タンク	3池	鉄筋コンクリート造り	HRT 約 ^{6.3} 7.4 時間	3/3
	送風機設備	2台	—	風量 約 70 m ³ /分	2/2
		2台	—	風量 約 110 m ³ /分	2/2(内1台予備)
	最終沈殿池	3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 ³⁶ 31 m ³ /m ² ・日	3/3
	急速ろ過池	6池	鉄筋コンクリート造り	ろ過速度 約 ⁴⁰² 349 m/日	6/6
	消毒設備	1槽	鉄筋コンクリート造り	処理量 約 ^{113,400} 97,800 m ³ /日	1/1
	汚泥調整タンク	2槽	鉄筋コンクリート造り	貯留時間 約 ¹³ 14 時間	2/2
	送泥ポンプ	4台	汚泥ポンプ	揚水量 約 ^{1.1} 1.0 m ³ /分・台	4/4(内2台予備)
	汚泥圧送管	1式	ダクタイル鑄鉄管	汚泥圧送量 ⁵²⁷ 459 m ³ /日	下町浄化センターへ圧送
	調圧施設	1式	鉄筋コンクリート造り	貯留時間 約 6 分	
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		自家発電設備
	水処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り		
	送泥ポンプ棟	1式	鉄筋コンクリート造り		
放流渠	1水路	鉄筋コンクリート造り	流量 約 3.1 m ³ /秒		

第6表の1

ポンプ施設調書							
ポンプ場の名称	処理区名称	ポンプ施設の位置	敷地面積 (単位 ヘクタール)	1 分間の揚水量 (単位 立方メートル)		摘要	
				晴天時最大	雨天時最大		
追浜ポンプ場	追浜排水区	追浜本町2丁目	0.13	9.0	汚水	66.6	排水および 中継ポンプ場
					雨水	555.9	
深浦ポンプ場	深浦排水区	浦郷町5丁目	0.03	1.5	汚水	3.2	中継ポンプ場
					雨水		
長浦ポンプ場	吾妻排水区	田浦港町	0.12	6.8	汚水	15.8	中継ポンプ場
					雨水		
汐入ポンプ場	汐入排水区	汐入町1丁目	0.16	17.0	汚水	91.2	排水および 中継ポンプ場
					雨水	330.0	
日の出ポンプ場	三春排水区	日の出町2丁目	0.53	22.8	汚水	42.0	排水および 中継ポンプ場
					雨水	325.4	
馬堀ポンプ場	馬堀排水区	馬堀海岸1丁目	0.14	6.0	汚水	102.0	排水および 中継ポンプ場
					雨水	292.0	
根岸ポンプ場	根岸第2排水区	根岸3丁目	0.20	6.6	汚水	99.0	排水および 中継ポンプ場
					雨水	841.7	
舟倉ポンプ場	舟倉排水区	久比里1丁目	0.16	3.4	汚水	6.4	排水および 中継ポンプ場
					雨水	460.0	
舟倉第2ポンプ場	池田排水区	舟倉1丁目	0.57	7.3	汚水	13.8	排水および 中継ポンプ場
					雨水	1,256.8	
久里浜第1ポンプ場	久里浜第1排水区	内川2丁目	0.54	5.7	汚水	11.1	排水および 中継ポンプ場
					雨水	565.9	
久里浜第2ポンプ場	久里浜第2排水区	神明町	0.24	12.0	汚水	22.6	排水および 中継ポンプ場
					雨水	663.6	
上町ポンプ場	上町地区 公郷第1排水区	公郷町1丁目	2.47	3.6	汚水	7.2	中継および 排水ポンプ場
					雨水	683.3	
浦賀ポンプ場	浦賀排水区	浦賀7丁目	0.13	15.8	汚水	32.8	中継ポンプ場
					雨水		
鴨居ポンプ場	鴨居排水区	鴨居2丁目	0.18	1.8	汚水	4.0	中継ポンプ場
					雨水		
走水ポンプ場	走水排水区	走水2丁目	0.05	1.1	汚水	2.1	中継ポンプ場
					雨水		
伊勢町ポンプ場	走水排水区	走水1丁目	0.02	0.1	汚水	0.2	中継ポンプ場
					雨水		
津久井ポンプ場	西処理区	津久井2丁目	0.22	13.0	汚水	33.4	中継ポンプ場
					雨水		
長井ポンプ場	西処理区	長井1丁目	0.06	3.3	汚水	7.4	中継ポンプ場
					雨水		
武ポンプ場	武山地区 竹川排水区	林2丁目	0.27	-	汚水		排水ポンプ場
					雨水	329.6	

第6表の2

(1/5)

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設 の名称	主要な施設 の名称	数	構造	能力	摘要
追浜ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約 3,400 m ³ /m ² ・日	汚水用 2/2
	雨水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約 16,900 m ³ /m ² ・日	雨水用 2/2
	汚水ポンプ	3台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 22.2 m ³ /分・台	3/3
	雨水ポンプ	2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 140.0 m ³ /分・台	2/2
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 195.0 m ³ /分・台	1/1
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	
深浦ポンプ場	ポンプます	1池	鉄筋コンクリート造り		
	汚水ポンプ	2台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 3.2 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
長浦ポンプ場	ポンプます	1池	鉄筋コンクリート造り		
	汚水ポンプ	3台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 8.0 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
汐入ポンプ場	スクリーン室	1室	粗目スクリーン		
	ポンプダクト	6水路			
	汚水ポンプ	2台	スクルーポンプ	揚水量 約 11.0 m ³ /分・台	2/2
		2台	スクルーポンプ	揚水量 約 46.0 m ³ /分・台	2/2
	雨水ポンプ	2台	スクルーポンプ	揚水量 約 165.0 m ³ /分・台	2/2
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	
日の出ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,400 m ³ /m ² ・日	汚水用 2/2
	雨水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 4,200 m ³ /m ² ・日	雨水用 2/2
	汚水ポンプ	2台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 21.0 m ³ /分・台	
		1台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 45.0 m ³ /分・台	合流系 1/1(予備)
	雨水ポンプ	3台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 65 m ³ /分・台	3/3
		1台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 140 m ³ /分・台	1/1
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要
馬堀ポンプ場	スクリーン室	1 室	粗目スクリーン		
	ポンプダクト	6 水路			
	汚水ポンプ	2 台	スクリーポンプ	揚水量 約 11.0 m ³ /分・台	2/2
		2 台	スクリーポンプ	揚水量 約 40.0 m ³ /分・台	2/2
	雨水ポンプ	2 台	スクリーポンプ	揚水量 約 146 m ³ /分・台	2/2
	ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
根岸ポンプ場	汚水沈砂池	1 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 10,000 m ² /m ² ・日	汚水用 1/1
	雨水沈砂池	1 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 3,300 m ² /m ² ・日	雨水低段 1/1
		2 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 5,400 m ² /m ² ・日	雨水高段 2/2
	汚水ポンプ	1 台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 20.0 m ³ /分・台	1/1
		1 台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 32.0 m ³ /分・台	1/1
		1 台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 47.0 m ³ /分・台	1/1
	雨水ポンプ	2 台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 150 m ³ /分・台	2/2
		2 台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 271 m ³ /分・台	2/2
	ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要
舟倉ポンプ場	汚水沈砂池	1池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,000 m ² /分・台	汚水用 1/1
	雨水沈砂池	3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 9,200 m ² /分・台	雨水用 3/3
	汚水ポンプ	2台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 6.4 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
	雨水ポンプ	1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 140 m ³ /分・台	1/1
		2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 160 m ³ /分・台	2/2
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	
舟倉第2ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,000 m ² /分・台	汚水用 2/2
	雨水沈砂池	6池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 4,800 m ² /分・台	雨水用 6/6
	汚水ポンプ	4台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 4.7 m ³ /分・台	4/4(内1台予備)
	雨水ポンプ	2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 140 m ³ /分・台	2/2
		2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 170 m ³ /分・台	2/2
		2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 330 m ³ /分・台	2/2
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	
久里浜第1ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 900 m ² /m ² ・日	汚水用 2/2
	雨水沈砂池	5池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 3,600 m ² /m ² ・日	雨水用 5/5
	汚水ポンプ	2台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 11.1 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
	雨水ポンプ	1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 160 m ³ /分・台	1/1
		2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 200 m ³ /分・台	2/2
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 10 m ³ /分・台	1/1
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	
久里浜第2ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,000 m ² /分・台	汚水用 2/2
	雨水沈砂池	3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 8,700 m ² /分・台	雨水用 3/3
	汚水ポンプ	3台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 11.4 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	雨水ポンプ	2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 210 m ³ /分・台	2/2
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 150 m ³ /分・台	1/1
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 95 m ³ /分・台	1/1
ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要
上町ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,100 m ³ /m ² ・日	合流系 2/2
		2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 500 m ³ /m ² ・日	分流系 2/2
	雨水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 2,300 m ³ /m ² ・日	2/2
		2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 5,500 m ³ /m ² ・日	2/2
		1池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 5,200 m ³ /m ² ・日	1/1
	汚水ポンプ	3台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 3.6 m ³ /分・台	分流用 3/3(内1台予備)
	雨水ポンプ	2台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 85 m ³ /分・台	2/2
		2台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 140 m ³ /分・台	2/2
		1台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 200 m ³ /分・台	1/1
		1台	横軸斜流ポンプ	揚水量 約 36 m ³ /分・台	1/1
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
	分流ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	流量 約 1.590 m ³ /秒	—

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要
浦賀ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,000 m ³ /m ² ・日	2/2
	汚水ポンプ	3台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 16.5 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
鴨居ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 700 m ³ /m ² ・日	2/2
	汚水ポンプ	2台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 4.1 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
走水ポンプ場	汚水ポンプ	3台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 1.1 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
伊勢町ポンプ場	ポンプます	1池	鉄筋コンクリート造り	—	—
	汚水ポンプ	2台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 0.2 m ³ /分・台	2/2(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
津久井ポンプ場	汚水沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,900 m ³ /m ² ・日	2/2
	汚水ポンプ	3台	立軸渦巻斜流ポンプ	揚水量 約 16.7 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
長井ポンプ場	汚水ポンプ	3台	水中汚水ポンプ	揚水量 約 3.8 m ³ /分・台	3/3(内1台予備)
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備
武ポンプ場	雨水沈砂池	3池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 4,200 m ³ /m ² ・日	3/3
	雨水ポンプ	2台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 140 m ³ /分・台	2/2
		1台	立軸斜流ポンプ	揚水量 約 60 m ³ /分・台	1/1
	ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	—	自家発電設備

第7表の1

(1/2)

貯留施設調書				
排水区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 (単位 立方メートル)	摘要
下町処理区	逸見調整池	西逸見町1丁目 (ウェルシティ前)	2,900	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	汐入貯留管 その1	汐入町3丁目 (汐入公園東口)	200	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	汐入貯留管 その2	汐入町2丁目 (汐入公園西口前)	1,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	市役所前貯留管	本町3丁目～日の出町 2丁目(市役所前)	48,800	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	馬堀貯留管	馬堀町3丁目 (馬堀交番前)	12,400	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	根岸調整池	根岸町3丁目 (根岸交通公園前)	4,800	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	根岸貯留管	根岸町3丁目 (北久里浜駅前)	600	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	舟倉雨水貯留管	舟倉1丁目 (舟倉ポンプ場前)	1,300	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	池田雨水貯留管その1	吉井2丁目 (吉井2丁目公園)	5,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	池田雨水貯留管その2	吉井2丁目 (吉井2丁目公園)	3,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	久里浜第1雨水貯留管 その1	内川2丁目 (久里浜第1ポンプ場)	2,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	久里浜第1雨水貯留管 その2	久里浜1丁目 (京急久里浜駅前)	3,900	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	久里浜第2雨水貯留管	久里浜6丁目 (久里浜第2ポンプ場)	5,600	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	坂本調整池	坂本町1丁目 (坂本中学校)	24,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	佐野貯留管	佐野町1丁目 (宇東川)	200	雨水管理総合計画に基づく浸水対策

貯留施設調書				
排水区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 (単位 立方メートル)	摘要
下町処理区	上町ポンプ場調整池	公郷町1丁目 (上町ポンプ場)	11,200	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	大津貯留管	大津町2丁目 (京急大津駅前)	7,900	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	堀の内貯留管その1	大津町5丁目 (大津公園前)	100	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	堀の内貯留管その2	大津町5丁目 (大津交差点)	3,300	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	三春貯留管その1	安浦町3丁目 (県立大学駅入口)	1,600	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	三春貯留管その2	三春町1丁目 (三春)	1,000	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
追浜処理区	鷹取雨水調整池	湘南鷹取5丁目 (湘南鷹取5丁目第2公園)	300	雨水管理総合計画に基づく浸水対策
	追浜ポンプ場貯留管	追浜本町2丁目 (追浜ポンプ場)	700	雨水管理総合計画に基づく浸水対策

第7表の2

貯留施設調書				
排水区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 (単位 立方メートル)	摘要
下町処理区	下町浄化センター 雨水滞水池	平成町3丁目	20,700	公共用水域の水質保全に資するため
	日の出ポンプ場 雨水滞水池	日の出町2丁目	9,500	公共用水域の水質保全に資するため
	上町ポンプ場 雨水滞水池	公郷町1丁目	10,000	公共用水域の水質保全に資するため
追浜処理区	鷹取雨水滞水池	湘南鷹取2丁目	1,100	公共用水域の水質保全に資するため

第7表の3

貯留施設調書				
排水区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 (単位 立方メートル)	摘要
下町処理区	下町浄化センター 汚水貯留管	平成町3丁目	41,400	雨天時浸入水対策に基づく流入抑制
	日の出ポンプ場 汚水貯留管	日の出町2丁目	1,000	雨天時浸入水対策に基づく流入抑制
	久里浜第2ポンプ場 汚水貯留管	神明町	280	雨天時浸入水対策に基づく流入抑制
	上町ポンプ場 汚水貯留管	公郷町1丁目	400	雨天時浸入水対策に基づく流入抑制
西処理区	西浄化センター 汚水調整池	長坂2丁目 (西浄化センター内)	8,190	雨天時浸入水対策に基づく流入抑制

**6. 毎会計年度の工事費（維持管理に要する費用含む。）の
予定額及びその予定財源**

毎会計年度の工事費（維持管理費に要する費用含む。）の予定額及びその予定財源

毎会計年度の工事費（維持管理費に要する費用含む。）の予定額及びその予定財源

上段:既計画
下段:変更計画
単位:千円

年次	イ. 経費の部								
	建設改良費					起債元利償還費	維持管理費	その他	合計
	管渠	ポンプ場	処理場	計	うち用地費				
過年度 (令和7年度以前)	205,065,762 205,190,170	66,727,581 65,910,501	169,913,672 170,810,398	441,707,015 441,911,069	16,499,223 16,499,223	341,541,752 341,563,211	191,166,947 191,494,864	0 0	974,415,714 974,969,144
令和8年度	639,166 639,166	2,497,414 2,497,414	2,950,420 2,950,420	6,087,000 6,087,000	0 0	6,989,250 6,989,250	5,307,370 5,307,370	0 0	18,383,620 18,383,620
令和9年度	688,305 688,305	2,178,604 2,178,604	3,330,091 3,330,091	6,197,000 6,197,000	0 0	6,358,735 6,358,735	5,307,370 5,307,370	0 0	17,863,105 17,863,105
令和10年度	1,262,662 1,262,662	1,997,567 1,997,567	3,709,771 3,709,771	6,970,000 6,970,000	0 0	6,011,944 6,011,944	5,307,370 5,307,370	0 0	18,289,314 18,289,314
令和11年度	1,506,730 1,506,730	849,958 849,958	5,564,312 5,564,312	7,921,000 7,921,000	0 0	5,365,598 5,365,598	5,307,370 5,307,370	0 0	18,593,968 18,593,968
令和12年度	1,529,359 1,529,359	1,851,335 1,851,335	3,193,306 3,193,306	6,574,000 6,574,000	0 0	5,029,753 5,029,753	5,307,370 5,307,370	0 0	16,911,123 16,911,123
令和13年度	1,122,327 1,122,327	1,855,058 1,855,058	2,490,615 2,490,615	5,468,000 5,468,000	0 0	4,953,282 4,953,282	5,307,370 5,307,370	0 0	15,728,652 15,728,652
合計	211,814,311 211,938,719	77,957,517 77,140,437	191,152,187 192,048,913	480,924,015 481,128,069	16,499,223 16,499,223	376,250,314 376,271,773	223,011,167 223,339,084	0 0	1,080,185,496 1,080,738,926

上段:既計画
下段:変更計画
単位:千円

年次	ロ. 財源の部										
	建設改良費					維持管理費及び起債元利償還費					合計
	国費	起債	他会計繰入金	受益者負担金	その他	計	下水道使用料※	他会計繰入金	その他	計	
過年度 (令和7年度以前)	162,845,700 162,316,990	224,781,600 223,813,640	28,232,892 28,105,628	10,075,396 10,073,366	15,771,427 17,601,445	441,707,015 441,911,069	254,919,682 255,032,725	192,023,275 191,428,446	85,765,742 86,596,904	532,708,699 533,058,075	974,415,714 974,969,144
令和8年度	2,382,485 2,382,485	2,968,700 2,968,700	259,039 259,039	5,100 5,100	471,676 471,676	6,087,000 6,087,000	7,513,481 7,513,481	1,936,262 1,936,262	2,846,877 2,846,877	12,296,620 12,296,620	18,383,620 18,383,620
令和9年度	2,299,500 2,299,500	3,256,400 3,256,400	278,619 278,619	5,100 5,100	357,381 357,381	6,197,000 6,197,000	7,420,912 7,420,912	1,846,554 1,846,554	2,398,639 2,398,639	11,666,105 11,666,105	17,863,105 17,863,105
令和10年度	2,778,026 2,778,026	3,619,600 3,619,600	169,816 169,816	5,100 5,100	397,458 397,458	6,970,000 6,970,000	7,329,454 7,329,454	1,759,464 1,759,464	2,230,396 2,230,396	11,319,314 11,319,314	18,289,314 18,289,314
令和11年度	3,255,676 3,255,676	4,270,500 4,270,500	105,788 105,788	5,100 5,100	283,936 283,936	7,921,000 7,921,000	7,239,094 7,239,094	1,669,442 1,669,442	1,764,432 1,764,432	10,672,968 10,672,968	18,593,968 18,593,968
令和12年度	2,665,145 2,665,145	3,383,900 3,383,900	185,824 185,824	5,100 5,100	334,031 334,031	6,574,000 6,574,000	7,149,818 7,149,818	1,592,360 1,592,360	1,594,945 1,594,945	10,337,123 10,337,123	16,911,123 16,911,123
令和13年度	2,072,332 2,072,332	2,694,400 2,694,400	282,542 282,542	5,100 5,100	413,626 413,626	5,468,000 5,468,000	7,061,612 7,061,612	1,517,138 1,517,138	1,681,902 1,681,902	10,260,652 10,260,652	15,728,652 15,728,652
合計	178,298,864 177,770,154	244,975,100 244,007,140	29,514,520 29,387,256	10,105,996 10,103,966	18,029,535 19,859,553	480,924,015 481,128,069	298,634,053 298,747,096	202,344,495 201,749,666	98,282,933 99,114,095	599,261,481 599,610,857	1,080,185,496 1,080,738,926

下水道使用料 ※関連事項	接続率: 96.8% (令和6年度) → 100% (令和13年度)
	講じる対策: ・未接続世帯に対して、文書や戸別訪問により接続の啓発を図り、接続率向上に努める。
	有収率: 77.0% (令和6年度) → 77.0% (令和13年度)
	講じる対策: ・雨天時浸入水対策において、降雨時の直接浸入水の調査・対策を進め、無収水量の削減に努める。
	その他の講じる対策: ・4年に1度、下水道使用料の体系及び水準が適正であるか、見直しを含めた検証を行う。

**7. その他の書類及び主要な施設の設置及び機能の維持に関する
中長期的な方針**

7.1 施設の設置に関する方針（様式1）

主要な施策 (事業計画に基づき今後実施する 予定の事業に該当するものを記載)	整備水準				事業の重点化・効率化の方針	中期目標を達成するための主要な事業	備考	
	指標等		現在 (令和6年度末)	中期目標 (令和13年度末)				長期目標 (令和31年度)
汚水処理	下水道処理人口 普及率 【下水道計画区域内人口(人)／行政人口(人)】		98.4%	98.5%	99.0%	平成17年度に汚水処理の普及は既に概成しているが、都市計画道路の整備や道路境界の確定に併せて整備する地区が残されており、整備が可能になった時点で鋭意進める。 ストックマネジメント計画に基づき、老朽化対策を実施する。	・汚水整備事業 (野比地区および長沢・津久井地区) ・管渠、処理場、ポンプ場の老朽化対策事業	
	管路施設 (管渠)	下水道に起因する道路陥没件数の削減 (H12～評価年度までの陥没累計件数/H12～評価年度までの陥没累計年数)	19件/年	16件/年	13件/年			
	処理場・ポンプ場	設備改築割合 (令和4年度末時点から)	10%	45%	100%			
浸水対策	計画降雨に対する 整備が完了した 面積の割合	重点地区 (66.4 mm/h、1/10×1.1倍)	0% (0/8)	13% (1/8)	100% (8/8)	浸水実績、浸水シミュレーション等により、早期に浸水対策を実施する重点対策地区(8地区)を定め、雨水整備を段階的に進める。	重点対策地区(8地区)の雨水整備事業 (汐入排水区、若松排水区、森崎排水区、 上町排水区、富士見排水区、佐野第1排水区、 衣笠排水区、夏島排水区)	
耐水化 (令和6年度末時点で 対策完了)	水害時における 機能確保率	処理場・ ポンプ場	揚水機能が確保された施設数	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	水害時処理場・ポンプ場の揚水機能を確保する。	処理場・ポンプ場の耐水化事業 (水密蓋に交換、排水設備の撤去・閉塞等)
耐震化	災害時における 機能確保率	重要な幹線等の耐震化率 【耐震化実施延長(km)／重要な幹線等の延長(km)】		7.9% (34.4/437.0)	8.3% (36.4/437.0)	100% (437.0/437.0)	災害時の下水道機能の維持及び緊急輸送路等の交通機能を確保する。	重要な幹線等の耐震化事業
		処理場(3箇所)の耐震化率 【必要最低限の耐震化済施設数(施設)／施設数】		100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	災害時に人命を優先し、必要最低限の耐震化を実施する。	未耐震施設の耐震化事業
		ポンプ場(19箇所)の耐震化率 【必要最低限の耐震化済施設数(施設)／施設数】		94.7% (18/19)	94.7% (18/19)	100% (19/19)		
高度処理	高度処理の目標とする計画放流水質(下町浄化センター) 高度処理 実施率 【高度処理池数(池)／全体池数(池)】		BOD 15mg/L 又は 9mg/L 0% (0/19)	BOD 9mg/L TN 10mg/L TP 0.5 mg/L 5.3% (1/19)	BOD 9mg/L TN 10mg/L TP 0.5 mg/L 100% (19/19)	東京湾流域別下水道整備総合計画に基づき、高度処理を改築に併せて導入する。	高度処理事業 第4系列3池目(令和4年度)	
環境配慮に優れた技術の導入 (完了済)	環境配慮型汚泥減量化施設の割合 【更新焼却炉基数(基)／焼却炉基数(基)】		100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	低炭素で持続可能なよこすか戦略プラン(2011～2021)に基づき、改築に併せて導入する。	焼却炉設備更新事業	

7.2 施設の機能の維持に関する方針（様式2）

a) 主要な施設に係る主な措置

i) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設	点検・調査の頻度
管渠施設	点検を概ね30年に一度実施。 点検で異状を確認した場合には調査を実施。
汚水・雨水ポンプ施設 (ポンプ本体)	調査を概ね7～10年に一度実施。
水処理施設 (送風機本体)	調査を概ね10年に一度実施。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	調査を概ね7年に一度実施。

ii) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主要な施設	修繕・改築の判断基準
管渠施設	緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(腐食)で修繕・改築を実施。
汚水・雨水ポンプ施設 (ポンプ本体)	健全度3～2のものを修繕の対象、健全度2以下のものを改築の対象とする。
水処理施設 (送風機本体)	健全度3～2のものを修繕の対象、健全度2以下のものを改築の対象とする。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	健全度3～2のものを修繕の対象、健全度2以下のものを改築の対象とする。

iii) 改築事業の概要（令和8年度～令和13年度）

主要な施設	改築事業の概要
管渠施設	延長: 概ね 4.0km
汚水・雨水 ポンプ施設 (ポンプ本体)	<p><ポンプ場></p> <ul style="list-style-type: none"> ・追浜ポンプ場 No.2 雨水ポンプ (揚水量: ○約 140 m³/分) ・鴨居ポンプ場 No.1～3 汚水ポンプ (揚水量: ○4.1 m³/分 × 2 台) ・武ポンプ場 No.2 雨水ポンプ (揚水量: ○約 140 m³/分)
水処理施設 (送風機本体)	—
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	—

※ ●: 実施済、○: 未実施

b) 施設の長期的な改築の需要見通し

改築の需要見通し (年当たりの概ねの事業規模の試算)	試算の対象時期	試算の前提条件
年当たり概ね 70 億円	概ね 50 年後	管渠は健全率予測により緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (腐食)判定を基に試算 土木・建築は目標耐用年数 65 年で改築 機械・電気は目標耐用年数 27 年で改築