

横須賀市自然・人文博物館リニューアル
改修設計・製作等業務

事業者選定プロポーザル

設備更新リスト

令和8年(2026 年)7月

横須賀市教育委員会

階数	室名（リニューアル後）	空調 【凡例】 改修：既存空調あり 追加：既存空調なし	設備経年劣 化診断報告 書への記載 （参考１）	電気	設備経年劣 化診断報告 書への記載 （参考１）	給排水	設備経年劣 化診断報告 書への記載 （参考１）	その他	設備経年劣 化診断報告 書への記載 （参考１）
地下1	外部委託更衣室					・流し撤去（必須）			
	発電設備室			・自家発始動用蓄電池盤更新（必須） ・整流器更新（必須） ・発電機盤更新（必須）	3 4 5				
	電気室			・整流器更新（必須） ・無停電電源装置更新（必須）	1 2				
	地下第2倉庫					・手洗い、小便器、和便器撤去（必須）			
	機械室	・AHU1用ヒューミディスタッド更新（必須） ・エア―抜きヘッダー更新（必須） ・冷却水ポンプ―箇所更新（必須）	10,21 20 19	・冷却水槽更新（必須）	6	・新雑排水ポンプ更新（必須）	24		
	ポンプ室							・消火栓ポンプ更新（必須）	25
	地下第2資料室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（必須）							
	地下第1資料室								
	地下第3資料室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（必須）							
	地下第4資料室（仮）	・空調設備追加（可能な限り）							
1	第1倉庫	・換気設備追加（必須）				・トイレ、流し撤去（必須）			
	第2倉庫								
	講堂 1	・空調設備改修（可能な限り）							
	講堂2	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）				・既存流し撤去の上、壁面に流し1台設置（蛇口二股水道×1個）（必須） ※お湯不要			
	女性用トイレ検討位置	・換気設備追加（必須）							
	男性用トイレ検討位置	・換気設備追加（必須）							
	第3倉庫	・大型機械撤去（必須）				・既存流し台撤去（必須）			
	収蔵展示室	・除湿設備追加改修（必須） ・空調設備改修（必須）							
	収蔵展示室前コンコース	・定風量制御装置	18						18
2	休憩室	・空調設備追加（必須）				・流し台改修（可能な限り）		・既存ガスコンロ撤去（必須）	
	書庫							・既存便所撤去（必須）	
	事務室	・空調設備改修（可能な限り）				・流し台撤去（必須）			
	中央管理室	・空調設備改修（可能な限り）						・インターホン用電源盤更新（必須）	9
	応接室	・空調設備追加（必須）							
	ブリッジ	・定風量制御装置更新（必須）	17						
	多機能トイレ	・換気設備追加（必須）							
3	自然第1資料室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備改修（必須）							
	自然第2資料室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）							

	実験室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（必須）				・給排水設備設置（必須）		
	第1標本作成室						・レンジフード撤去（必須）	
	第2標本作成室	・空調設備改修（必須） ・換気設備改修（必須） ・ファンコイル撤去（必須）						
	自然第3資料室	・換気設備追加（可能な限り）						
	学芸員室	・空調設備改修（可能な限り）		・コンセント増設（必須）		・給排水設備 1 か所撤去（必須） ※現状 2 か所あり		
	学芸共有スペース	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）		・有線LAN設置（可能な限り）		・給排水設備追加（必須）		
	自然第4資料室	・空調設備追加（必須） ・換気設備追加（可能な限り）						
	調査研究室	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）						
	自然第5資料室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）						
	便所（男）検討位置	・換気設備追加（必須）						
	便所（女）検討位置	・換気設備追加（必須）						
	多機能トイレ× 2 検討位置	・換気設備追加（必須）						
	第2特別展示室	・空調設備改修（必須）						
4	第2図書室	・空調設備追加（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）						
	人文第2資料室	・制御機器類更新（必須） ・空調設備追加（可能な限り）	22					
	人文資料整理室	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）						
	工作室	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）						
	第1図書室	・空調設備改修（可能な限り） ・換気設備追加（可能な限り）					・含侵装置撤去（必須）	
5	EV機械室	・換気設備改修（必須）					・排気ファン	16
	人文第3資料室	・空調設備追加（必須）						
	人文第7資料室	・制御機器類更新（必須） ・空調設備追加（必須）	22					
	人文第6資料室	・制御機器類更新（必須） ・空調設備追加（必須）	22					
	人文第5資料室	・制御機器類更新（必須） ・空調設備追加（必須）	22					
	人文第4資料室	・制御機器類更新（必須） ・空調設備追加（可能な限り）	22					
PH1	機械室	・排気ファン改修（必須）	15					
PH2	機械室	・給気ファン改修（必須）	11,12,13,14					
	受水槽置場					・消防用補給水槽更新（必須）	26	
PHR	受水槽置場					・高架水槽塗装更新（必須）	23	

共通			館内全体のLED化	7,8				
			避難口誘導灯交換	28				
			屋内消火栓箱更新	27				